Приложение к ТТ

Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

А.И. Богданов
инициалы, фамилия

дата

ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 99.426089

Наименование и обозначение оборудования: Строительная часть распределительного устройства (Номер ОС: ЖГ40114)

Наименование работ: Текущий ремонт защитного заграждения на 2ТС ОРУ-110кВ (1.Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ; 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования)

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	**Текущий ремонт защитного заграждения на 2ТС ОРУ-110кВ (1.Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ; 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования)** **(РЗ № 426089).**		
Услуги			
1.1	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 300 мм диаметром: 24 мм	100 отверстий	0,36000
1.2	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки.Шпильки стальные диаметром резьбы М24 длина 300 мм, капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М24 длина капсулы 270 мм.	100 шт	0,36000
1.3	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения.Колонны из двутавра 25К1-3,15 тн, 23К1-0,34 тн., лист 10-0,25 тн.Балки из двутавра 27Б1-0,46 тн, 24Б1-0,5 тн.Прогоны из швеллера 10У-0,88 тн.Связи из уголка 63х63х5-0,1 тн.Рамки из уголка 50х50х4-3,7 тн и листа 4- 0,83 тн. Всего : 10,2 тн. С учетом 4% на КМД 10,6 тн. Конструкции заводского изготовления огрунтованные.	1 т конструкций	10,60000
1.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,30000
1.5	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя.Применительно укладка композитных бронепанелей толщиной 20 мм из высокопрочной резины 500х500 - 516 шт. Крепление бронепанелей из катанки В6 длиной 120 мм -15 кг	100 м2 облицовки	1,29000

1.6	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,12000

Начальник производственно-технической службы: _____ (подпись) К.В. Герасимов (инициалы, фамилия)

Руководитель группы по направлению: _____ (подпись) А.В. Солдатов (инициалы, фамилия)

Руководитель группы по направлению: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель: _____ (подпись) О.В. Игошев (инициалы, фамилия)