Приложение к ТТ

Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"
наименование гидроэлектростанции

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - Главный инженер
должность технического руководителя

подпись

А.И. Богданов
инициалы, фамилия

дата

ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по текущему ремонту
№ 99.426142

Наименование и обозначение оборудования: Строительная часть распределительного устройства (Номер ОС: ЖГ40114)

Наименование работ: Текущий ремонт защитного заграждения на 1ТС ОРУ-110кВ (1.Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ; 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования)

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ	
		ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
1	**Текущий ремонт защитного заграждения на 1ТС ОРУ-110кВ (1.Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ; 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования)** **(РЗ № 426142).**		
Услуги			
1.1	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях алмазным бурением глубиной 300 мм диаметром: 30 мм. Сверло алмазное диам. 30 мм - 2 шт.	100 отверстий	0,36000
1.2	Установка анкерных болтов: химических применить расценку ГЭСН06-03-004-07.Шпильки стальные диаметром резьбы М24 длина 300 мм, капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М24 длина капсулы 270 мм.	100 шт	0,36000
1.3	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения.Колонны из двутавра 25К1-3,13 тн, 23К1-0,34 тн., лист 10-0,25 тн.Балки из двутавра 27Б1-0,44 тн, 24Б1-0,46 тн.Прогоны из швеллера 10У-0,76 тн.Связи из уголка 63х63х5-0,2 тн.Рамки из уголка 50х50х4-3,7 тн и листа 4- 0,9 тн. Всего : 10,2 тн. С учетом 4% на КМД 10,6 тн. Конструкции заводского изготовления огрунтованные.Автокран заказчика.	1 т конструкций	10,60000
1.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза.Расход на 1 слой 0,19 кг/м2.	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,30000

1	2	3	4
1.5	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя.Применительно укладка композитных бронепанелей.Крепление Замками (завод. изготовление) из катанки В6 длиной 120 мм-14,4 кг. Давальческий материал: Пластина композитная бронированная БтБрП-1/1С2 500х500х20 мм -482 шт.Код НСИ 3300466588.	100 м2 облицовки	1,20500
1.6	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м. Наружная площадь по периметру.	100 м2 горизонтальной проекции	1,62500
1.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м.Внутренняя площадь.	100 м2 горизонтальной проекции	0,37500
1.8	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм.	100 м	0,04820

Начальник производственно-технической службы: _____ (подпись) К.В. Герасимов (инициалы, фамилия)

Руководитель группы по направлению: _____ (подпись) А.В. Солдатов (инициалы, фамилия)

Руководитель группы по направлению: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель: _____ (подпись) О.В. Игошев (инициалы, фамилия)