УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
безопасности
УФПС Курской области
_____ Н.Н.Новиков
«19» 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения УФПС Курской области АО «Почта России»

Курск, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
1.	внеплановые, аварийно-восстановительные работы	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)
2.	ВПВ	Внутренний противопожарный водопровод
3.	ГОСТ	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации
4.	диагностирование неисправности	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления
5.	Журнал эксплуатации СППЗ	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
6.	Заказчик, Общество	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»
7.	запасные части, расходные материалы	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы
8.	Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
9.	Заявка на ТР	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем
10.	Исполнитель	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком
11.	исполнительная документация	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019, приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр, иными нормативными документами в том числе определяющими порядок оформления документов в процессе и по итогам проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 28 ноября 2025 года № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ
12.	Испытания	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ
13.	конструкторская документация	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ Р 2.102-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
		обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации, формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла
14.	контроль функционирования	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта
15.	ЛНА	Локальные нормативные акты
16.	локализация неисправности	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий
17.	нормативные документы по пожарной безопасности	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
18.	обнаружение неисправности	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля
19.	объект	Объект защиты, который оборудован СОПБ
20.	объект защиты	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.
21.	ОРД	Организационно-распорядительные документы

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
22.	ОСП	Обособленное структурное подразделение АО «Почта России»
23.	Плановое ТО СОПБ	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью
24.	Плановый ремонт	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации
25.	Правила противопожарного режима	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности
26.	Регламент, Регламент ТО СОПБ	Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ).
27.	Регламентированное ТО СОПБ	Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором
28.	Регламентированный ремонт	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в нормативной и технической документации в срок установленный договором.
29.	СОПБ, система(-ы)	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
		определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний
30.	СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
31.	СППЗ	Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента
32.	СПС	Система пожарной сигнализации
33.	Стороны	Заказчик и Исполнитель
34.	Текущий ремонт (ТР)	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта (системы) и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей
35.	техническая документация	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
		технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта № 2594 от 28.11.2025 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
36.	техническое обслуживание (ТО)	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении и транспортировании
37.	ТЗ	Техническое задание
38.	требования пожарной безопасности	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику, в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты и иные гражданско-правовые договоры
39.	Услуги	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОПБ

№ п/п	Термины/ сокращения	Расшифровка термина/сокращение
40.	устранение неисправности	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)
41.	УФПС, филиал	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения УФПС Курской области АО «Почта России».

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

3.1. Услуги по ТО и ТР СОПБ (СПС, СОУЭ, ВПВ), установленных на объектах УФПС Курской области АО «Почта России», включают в себя:

– проведение первичного обследования объектов;

– регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

– внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

– ТР СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.

3.2. Цель закупки:

– обеспечение исправного состояния СОПБ;

– недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

– обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

– обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

– недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3. Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг по ТО и ТР СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 12 *(двенадцати)* месяцев с даты заключения договора.

4.2. Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 10 *(десять)* рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

4.3. Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными в приложении № 1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

5.2. В течение 10 *(десяти)* рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 *(трех)* рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 *(пяти)* рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.

5.3. **Регламентированное ТО СОПБ**

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:

– осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

– периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

– метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление

их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

– проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

– своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

– ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

– проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

– определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

– создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

– своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

– разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);

– проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

– осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

5.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также

Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

5.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

5.3.3. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

5.3.4. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

5.3.5. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью.

5.3.6. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных в п. 6.1 ТЗ.[1]

5.3.7. Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

5.4. **Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**

5.4.1. Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

---

[1] Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.

– проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

– своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ в целом;

– метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

– иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

– ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2. При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

– диспетчеру Исполнителя по телефону;

– по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

– нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О.[2] и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[3]

5.4.3. При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

---

[2] Фамилия, имя, отчество.

[3] Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.

– для выявления и устранения неисправностей;

– восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;

– ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).

5.4.4. Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:

– для Москвы, Санкт-Петербурга, административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;

– для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5. В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

– в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

– в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6. После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

5.5. **Текущий ремонт (ТР) СОПБ**

5.5.1. ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

– своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ;

– своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

– разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

– проверка функционирования СОПБ в составе комплекса систем;

– ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

– ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

– создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

– метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

– осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.5.2. ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ). Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.

5.5.3. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР

и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4. При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

– оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

– не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

– осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.

5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части),

установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

5.7. Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

– приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ);

– ГОСТ Р 2.102-2023 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

– ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

– СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 26 февраля 2026 г. № 133);

– СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582);

– СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

– ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

– ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

– техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

– Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

– другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

6.2. Условия оказания услуг

6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

– адрес официальной электронной почты;

– адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

– номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

– номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

6.2.5. Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, оформляются работниками

Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.

6.3. Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми

для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

6.4. Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

6.5. Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

– мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;

– выполненный ТР СОПБ;

– внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1. До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

– Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 1 (один) экземпляр;

– График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2. В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

– акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

– акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;

– акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

– утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;

– техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

– иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2. Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 2 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

7.4. Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6. Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.

7.7. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

8.2. Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№	Наименование приложения	Номер страницы
1	Перечень и состав СОПБ по объектам	24

№	Наименование приложения	Номер страницы
2	Регламент ТО СОПБ	76
3	Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР	88
4	Перечень оказываемых Услуг	92
5	ФОРМА Уведомления о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов	126
6	ФОРМА Заявки	127
7	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР	129
8	ФОРМА Акта первичного обследования систем	130
9	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ	132
10	ФОРМА Акта демонтажа	138
11	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем	139
12	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам	140

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ

1.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи Белая	
	Индекс и адрес объекта:	307910, Курская область, сл. Белая, пл. Советская 28	
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения	
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.	Марка/Модель	
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*	
Извещатель пожарный ручной	*6*	*ИПР-3СУ*	
Извещатель пожарный дымовой	*18*	*ИПД-3.1М*	
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*МАЯК-12КП*	
Табло «Выход»	*2*	*Молния-12 "Выход"*	
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*	
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*	
2.	Наименование объекта:	Горшеченский почтамт	
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, п. Горшечное, ул.Кирова,8	
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения	
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*4*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*30*	*ИПД-3.1М*
Извещатель пожарный дымовой	*26*	*ИП 212-45*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*4*	*КРИСТАЛЛ-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длина пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*2*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

3.	Наименование объекта:	Дмитриево-Железногорский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 23

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*С 2000 М*
Контроллер двухпроводной линии связи	*1*	*С 2000 КДЛ*
Блок контрольно-пусковой	*1*	*С 2000 КПБ*
Блок индикации с клавиатурой	*1*	*С 2000 БКИ*
Блок сигнальный пусковой	*1*	*С 2000 СП2*
Извещатель пожарный ручной	*4*	*ИПР-513-3АМ*
Извещатель пожарный дымовой	*21*	*ДИП-34А-03*
Оповещатель охранно-пожарный звуковой	*4*	*Свирель*
Табло «Выход»	*4*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход"-*
Резервный источник питания	*1*	*РИП-12*
Аккумулятор	*2*	*АКБ 17 А/ч*
ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*4*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

4.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи Курчатов
	Индекс и адрес объекта:	307250, Курская область, Курчатов, ул. Мира, 14
СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*4*	*«Сигнал 20»*
Прибор приемно-контрольный	*2*	*«Сигнал 10»*
Извещатель пожарный ручной	*13*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*248*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*15*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*9*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*3*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*3*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длина пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*8*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

5.	Наименование объекта:	Курский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	305000, Курская область, г. Курск, Красная площадь, 8

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
01.06.2009	17 лет	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*3*	*«Гранит 24»*
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 2А»*
Извещатель пожарный ручной	*12*	*ИПР-513-10*
Извещатель пожарный дымовой	*216*	*ИПД 3.1м*
Оповещатель пожарный светозвуковой	*12*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*11*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*2*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*6*	*АКБ 7А/ч*
Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой	*1*	*С2000-КДЛ-2И исп.01*
Пульт контроля и управления	*1*	*С2000-М исп.02*
Блок индикации и управления	*1*	*С2000-БКИ в 3.xx (2xRS-485)*
Расширитель адресный	*1*	*С2000-АР8*
Контрольно-пусковой блок	*1*	*С2000-КПБ*
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	*8*	*ДИП-34А-03*
Извещатель пламени	*15*	*С2000-Спектрон-207*
Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания	*4*	*ИПР 513-3АМ исп.01*
Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	*7*	*С2000=ОСТ исп.01 «ВЫХОД»*
Источник вторичного электропитания резервированный	*2*	*Источник питания 12 В*
Моноблочная система оповещения	*1*	*LPA-Presta-2*
Громкоговоритель трансляционный настенный	*18*	*LPA-6W.RU*
Блок разветвительно-изолирующий	*7*	*БРИЗ*
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	*6*	*Delta DTM 1217*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длина пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*12*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

6.	Наименование объекта:	Льговский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, Льгов, ул. Советская, 21

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*2*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*5*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*45*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*4*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*2*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*2*	*АКБ 7А/ч*

7.	Наименование объекта:	Обоянский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 60

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«С2000-М»*
Контроллер двухпроводной линии связи	*1*	*«С 2000 КДЛ»*
Блок контрольно-пусковой	*1*	*С-2000 КПБ*
Блок индикации с клавиатурой	*1*	*С 2000 БКИ*
Блок сигнальный пусковой	*1*	*С-2000-СП2*
Извещатель пожарный ручной	*7*	*ИПР-513-3АМ*
Извещатель пожарный дымовой	*30*	*ДИП-34А-03*
Оповещатель пожарный звуковой	*9*	*Свирель*
Табло сигнальное «Выход»	*5*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход"-*
Источник питания резервированный	*4*	*РИП-12*
Аккумулятор	*4*	*АКБ 17 А/ч-*

8.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи Пристень
	Индекс и адрес объекта:	306200, Курская область, п. Пристень, ул. Гражданская, 1

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения

	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Прибор ПК пожарный на 4 шлейфа	*1*	*Гранит-4*
Извещатель пожарный ручной	*7*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*80*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*6*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*4*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7 а/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*4*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

9.	Наименование объекта:	Рыльский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, Рыльск, ул. Советская 28

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*2*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*6*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*61*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*7*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*2*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*2*	*АКБ 7А/ч*

10.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи Солнцево
	Индекс и адрес объекта:	306120, Курская область, п. Солнцево, ул.Первомайская,70

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*4*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*50*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*5*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*5*	*Молния-12 "Выход"*

Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

11.	Наименование объекта:	Фатежский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, г. Фатеж, ул. К. Маркса, 17

СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*6*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*69*	*ИПД-3.1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*5*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Блок речевого оповещения	*1*	*Соната-К*
Громкоговоритель настенный	*6*	*Соната 3Л (8Ом)*
Аккумулятор	*2*	*АКБ 7А/ч*

12.	Наименование объекта:	МСЦ «Курский»
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, г. Курск, ул. Вокзальная, 2д

СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
30.06.2016	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*Гранд-Магистр-30*
Извещатель пожарный ручной	*8*	*ИПР-513-10*
Извещатель пожарный дымовой	*60*	*ИП-212*
Оповещатель пожарный светозвуковой	*5*	*МАЯК-12КП*
Оповещатель пожарный звуковой	*7*	*Иволга ПКИ-1*
Табло «Выход»	*8*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*3*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*3*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*14*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

13.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи Кшень
	Индекс и адрес объекта:	Курская область, Кшенский, ул. Ленина, д.53

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 5»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-513-10*
Извещатель пожарный дымовой	*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*2*	*АКБ 7А/ч*
14. Наименование объекта:		Отделение почтовой связи Черемисиново
Индекс и адрес объекта:		Курская область, п.Черемисиново, ул.Мира, д.13
СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 8»*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР 513-10*
Извещатель пожарный дымовой	*18*	*ИПД-212-141*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*1*	*Молния-12 "Выход"*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

15.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305001, Курская область, Курск, ул. Дзержинского, 64/2

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ИПД-3.1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

16.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305004, Курская область, Курск, ул. Садовая, 3

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	*1*	*«Сириус»*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР 513-3АМ исп.01*
Извещатель пожарный дымовой	*11*	*ДИП-34А-04*
Оповещатель охранно-пожарный звуковой	*5*	*МАЯК-24КМП*
Табло «Выход»	*5*	*КРИСТАЛЛ-24*
Модуль подключения нагрузки	*12*	*МПН*

17.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305005, Курская область, г. Курск, ул. Клыкова, 8

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*20*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*4*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

18.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305007, Курская область, г. Курск, ул. Сумская, 19

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*4*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*17*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*
19. Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
19. Индекс и адрес объекта:		305008, Курская область, г. Курск, ул. Н. Казацкая, 164
СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 5»*
Извещатель пожарный дымовой	*14*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло сигнальное «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Извещатель пожарный ручной	*1*	*ИПР 3СУ*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/Ч*

20.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи	
	Индекс и адрес объекта:	305009, Курская область, г. Курск, ул. Дубровинского, 1а	
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения	
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.	Марка/Модель	
Прибор приемно-контрольный	*1*	*С 2000 М*	
Блок контрольно-пусковой	*1*	*С-2000 КПБ*	
Контроллер двухпроводной линии связи	*1*	*С 2000 КДЛ*	
Блок индикации с клавиатурой	*1*	*С 2000 БКИ*	
Блок сигнальный пусковой	*1*	*С-2000-СП2*	
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-513-3АМ*	
Извещатель пожарный дымовой	*11*	*ДИП 34 А- 03*	
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*	
Табло «Выход»	*2*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход"-*	
Резервный источник питания	*2*	*РИП-12*	
Аккумулятор	*2*	*АКБ 17 а/ч*	
21.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи	
	Индекс и адрес объекта:	305010, Курская область, г. Курск, ул.8 Марта, 16	
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения	
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			

Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*14*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
22.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305014, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, 75
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-5»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*8*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
23.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305016, Курская область, г. Курск, ул. Большевиков, 97

СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*14*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
24.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305018, Курская область, г. Курск, пр-т Кулакова, 7
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-8»*
Извещатель пожарный ручной		*5*	*ИПР-513 3а*
Извещатель пожарный дымовой		*30*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*4*	*МАЯК-12КП*

Табло «Выход»	*5*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*3*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

25.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305019, Курская область, г. Курск, ул. Малых, 10

СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*24*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*3*	*- ЛЮКС-12 «Выход»*

Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
26.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305021, Курская область, г. Курск, ул. К.Маркса, 71а
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.	Марка/Модель	
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-5»*	
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*	
Извещатель пожарный дымовой	*30*	*ИПД-3,1М*	
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*МАЯК-12КП*	
Табло «Выход»	*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*	
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*	
27.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305022, Курская область, г. Курск, ул. Союзная, 65в
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.	Марка/Модель	
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 10»*	

Извещатель пожарный ручной		*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*20*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*3*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*4*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
28.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305023, Курская область, г.Курск, ул. 3-я Песковская, 1
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
2022 г.	4 года		-
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«С 2000 М»*
Контроллер двухпроводной линии связи		*1*	*С 2000 КДЛ*
Блок контрольно-пусковой		*1*	*С 2000 КПБ*
Блок сигнальный пусковой		*1*	*С 2000 СП 2*
Блок индикации		*1*	*С 2000 БКИ*
Извещатель пожарный ручной		*3*	*ИПР-513-3АМ*
Извещатель пожарный дымовой		*16*	*ДИП 34 А- 03*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*4*	*Свирель*
Табло «Выход»		*4*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход"*
Резервный источник питания		*1*	*РИП -12*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 17 А/ч*
29.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305025, Курская область, г.Курск, ул. Магистральный пр, 18г

СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной		*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*12*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
30.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305026, Курская область, г. Курск, ПЛК, 26
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.		4 года	-
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«С 2000 М»*
Контроллер двухпроводной линии связи		*1*	*С 2000 КДЛ*
Блок контрольно-пусковой		*1*	*С 2000 КПБ*
Блок сигнальный пусковой		*1*	*С 2000 СП 2*
Блок индикации		*1*	*С 2000 БКИ*

Извещатель пожарный ручной		*3*	*ИПР-513-3АМ*
Извещатель пожарный дымовой		*8*	*ДИП 34 А- 03*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*С 2000 ОПЗ*
Табло «Выход»		*4*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход"*
Резервный источник питания		*1*	*РИП-12*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 17А/ч*
31.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305029, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, 66/8
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.		Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*		*«Сигнал 10»*
Прибор приемно-контрольный	*1*		*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной	*4*		*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*32*		*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*		*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*3*		*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*		*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*2*		*АКБ 7А/ч*
32.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305031, Курская область, г. Курск, ул. 1-я Стрелецкая, 45
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*1*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

33.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305035, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, 12

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*12*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

34.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305038, Курская область, г. Курск, ул. Майский бульвар, 2

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 10»*
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*8*	*ИПД-3,1М*
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ДИП-34ПА-03 (ИП 212-34ПА)*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Устройство оконечное объектовое	*1*	*С2000-PGE*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*2*	*АКБ 7А/ч*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель

Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*1*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

35.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305040, Курская область, г. Курск, ул. 50-лет Октября, 100

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*С 2000 М*
Контроллер двухпроводной линии связи	*1*	*С 2000 КДЛ*
Блок контрольно-пусковой	*1*	*С 2000 КПБ*
Блок сигнальный пусковой	*1*	*С 2000 СП 2*
Блок индикации	*1*	*С 2000 БКИ*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-513-3АМ*
Извещатель пожарный дымовой	*22*	*ДИП 34 А- 03*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*С 2000 ОПЗ*
Устройство оконечное объектовое	*1*	*С2000-PGE*
Табло «Выход»	*3*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход"*
Резервный источник питания	*1*	*РИП-12*
Аккумулятор	*1*	*17 А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	

		Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*1*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

36.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305044, Курская область, г. Курск, ул. Союзная, 12

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«С 2000 М»*
Контроллер двухпроводной линии связи	*1*	*С 2000 КДЛ*
Блок контрольно-пусковой	*1*	*С 2000 КПБ*
Блок сигнальный пусковой	*1*	*С 2000 СП 2*
Блок индикации с клавиатурой	*1*	*С 2000 БКИ*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-513-3АМ*
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ДИП 34 А- 03*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*С 2000 ОПЗ*
Табло «Выход»	*3*	*С2000-ОСТ исп.01 "Выход*
Резервный источник питания	*1*	*РИП-12*

Аккумулятор		*1*	*АКБ 17А/ч*
37.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305045, Курская область, г. Курск, ул. Менделеева, 22
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-8»*
Извещатель пожарный ручной		*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*26*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*3*	*МАЯК-12КП*
Устройство оконечное объектовое		*1*	*С2000-PGE*
Табло «Выход»		*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
38.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305046, Курская область, г. Курск, пр-д Светлый, 2
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель

Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной		*1*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*10*	*ИПД-3.1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Устройство оконечное объектовое		*1*	*С2000-PGE*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
39.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305047, Курская область, г. Курск, ул. Дейнеки, 17
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
2022 г.	4 года		-
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.		Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*		*«Сириус»*
Извещатель пожарный ручной	*3*		*ИПР 513-3АМ исп.01*
Извещатель пожарный дымовой	*16*		*ДИП-34А-04*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*		*МАЯК-24КМП*
Устройство оконечное объектовое	*1*		*С2000-PGE*
Табло «Выход»	*4*		*КРИСТАЛЛ - 24*
Резервный источник питания	*1*		*РИП-12*
Аккумулятор 17А/ч	*1*		*АКБ 17А/ч*
40.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305048, Курская область, г.Курск, пр-д Сергеева, 18
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*5*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*38*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Устройство оконечное объектовое	*1*	*С2000-PGE*
Табло «Выход»	*6*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длина пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*2*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

41.	Наименование объекта:	Щигровский почтамт
	Индекс и адрес объекта:	305023, Курская область, г. Щигры, ул. Октябрьская, 27

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-16»*
Извещатель пожарный ручной		*6*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*160*	*ИП 212-141*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*5*	*МАЯК-12КП*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*5*	*ИВОЛГА*
Табло «Выход»		*10*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм		*9*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос		*нет*	-
42.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи Золотухино
	Индекс и адрес объекта:		306020, Курская область, п.Золотухино, ул.Свердлова, д.3
СОПБ объекта:			

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*4*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*35*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*4*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
43.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи Свобода
	Индекс и адрес объекта:		306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Коммунистическая, 2
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной		*1*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный		*12*	*ИП 212-141*

Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*1*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
44.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		305502, Курская область, Клюквинский с/с, М.Жукова, 4 квартал, влд.8

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Пульт контроля и управления охранно-пожарный	1	«Сириус»
Извещатель пожарный ручной адресный	*5*	*ИПР 513-3АМ исп.01*
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	*29*	*ДИП-34А-04*
Оповещатель светозвуковой	*8*	*МАЯК-24КМП*
Световой Оповещатель «Выход»	*6*	*КРИСТАЛЛ - 24*
Модуль подключения нагрузки	*17*	*МПН*
Световой Оповещатель «Стрелка»	*3*	*КРИСТАЛЛ - 24*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель

Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*1*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

45.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305514, Курская область, Курский район, п.Искра

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Пульт контроля и управления охранно-пожарный	*1*	*«Сириус»*
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	*14*	*ДИП-34А-04*
Извещатель пожарный ручной адресный	*2*	*ИПР 513-3АМ*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-24КМП*
Световой Оповещатель «Выход»	*3*	*Кристалл 24*
Модуль подключения нагрузки	*17*	*МПН*

46.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305520, Курская область, Курский район, д. -1-я Москва, ул. Санаторная, 11

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Пульт контроля и управления охранно-пожарный	*1*	*«Сириус»*
Извещатель пожарный ручной адресный	*3*	*ИПР-513-3 АМ исп.01*
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	*8*	*ДИП-34А-04*
Система сирена МЧС	*1*	-
Аккумуляторные батареи 12в 17Ач	*2*	*АКБ 7А/ч*
Оповещатель светозвуковой	*4*	*МАЯК-24КМП*
Световой оповещатель «Выход»	*3*	*Кристалл - 24*
Модуль подключебния нагрузки	*7*	*МПН*
47. Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
47. Индекс и адрес объекта:		307259, Курская область, п. Черницыно, ул. Октябрьская, влд.366

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
2022 г.	4 года	-

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Пульт контроля и управления охранно-пожарный	*1*	*«Сириус»*
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	*8*	*ДИП-34А-04*
Извещатель пожарный ручной адресный	*2*	*ИПР 513-3АМ исп.01*
Оповещатель светозвуковой	*3*	*МАЯК-24КМП*
Световой оповещатель «Выход»	*2*	*Кристалл -24*
Модуль подключебния нагрузки	*6*	*МПН*
48. Наименование объекта:		Отделение почтовой связи

	Индекс и адрес объекта:	306700, Курская область, п. Касторное, ул. Парковая, д.7

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-16»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*20*	*ИПД-3.1М*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12 КП*

49.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	307000, Курская область, с.Мантурово, ул.Ленина, д.18

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*

Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*3*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
50.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307500, Курская область, г.Дмитриев-Льговский, ул. Рабочая, д.10

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-5»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*6*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

51.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямицино, ул. Октябрьская, д.205

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит-16»*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*38*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*4*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

52.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	307030, Курская область, п.Медвенка, ул.Советская, д.28а

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*24*	*ИП 212-141*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*3*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

53.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	307060, Курская область, Тим, ул. Красноармейская, д.38

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
54.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи	
	Индекс и адрес объекта:	306000, Курская область, п. Поныри, ул. Маяковского, д.35	
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*18*	*ИП 212-141*

Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
55.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307540, Курская область, п.Хомутовка, ул.Калинина, д.5
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.		Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*		*«Гранит-3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*		*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*16*		*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*		*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*		*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*		*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*		*АКБ 7А/ч*
56.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307620, Курская область, Конышевка, ул.50 Лет советской власти, д.4
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения

		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
57.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307251, Курская область, Курчатов, пр-т Коммунистический, д.12
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной		*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*20*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*3*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*

Аккумулятор	*1*	*7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длина пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*2*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-

58.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	307220, Курская область, Курчатовский район, п.Иванино, ул. Советская, д.1

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*

Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
59.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307240, Курская область, Курчатовский район, п.им. К.Либкнехта, ул.Суворова, д.7
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.	Марка/Модель	
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*	
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*	
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ИПД-3,1М*	
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*	
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*	
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*	
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*	
60.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307213, Курская область, Октябрьский район, п.Дьяконово, ул. Городская, д.2
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Верс-4»*
Извещатель пожарный ручной	*1*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*4*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*1*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

61.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	307171, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.3/1

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*12*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7 а/ч*

62.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи

	Индекс и адрес объекта:	307173, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 6а
СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*10*	*ИПД-3.1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*
63. Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
Индекс и адрес объекта:		307174, Курская область, г. Железногорск, ул. Сентюрева, д.9
СОПБ объекта:		
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал-10»*

Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*12*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
64.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307176, Курская область, г.Железногорск, ул. Гайдара, 4
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте		
	Кол-во, шт.		Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*		*«Гранит -3»*
Извещатель пожарный ручной	*2*		*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*14*		*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*2*		*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*		*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*		*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*		*АКБ 7А/ч*
65.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307177, Курская область, г.Железногорск, ул. Мира, д.10/1
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			

Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит 3»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*14*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
66.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Обогатителей, 12
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит 3»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*14*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*

Табло «Выход»		*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
67.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307179, Курская область, г.Железногорск, ул.Ленина, д.64
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит 8»*
Извещатель пожарный ручной		*2*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой		*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»		*3*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания		*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор		*1*	*АКБ 7А/ч*
68.	Наименование объекта:		Автотранспортное подразделение, в том числе здание бывшего участка курьерской доставки
	Индекс и адрес объекта:		Курская область, Курск, ул. К. Маркса, д.75
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации		Дополнительные сведения
	Более 10 лет		

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«С-2000 М»*
Блок контрольно-пусковой	*1*	*С 2000 КПБ*
Контроллер двухпроводной линии связи	*1*	*С 2000 КДЛ*
Блок сигнально-пусковой адресный	*1*	*С 2000 СП2*
Блок индикации	*1*	*С 2000 БИ*
Извещатель пожарный ручной	*10*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный ручной	*12*	*ИПР 513-3АМ исп.01*
Извещатель пожарный дымовой	*60*	*ДИП 34А 03*
Извещатель дымовой линейный	*26*	*С2000-ИПДЛ исп.60*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*6*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*20*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*6*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*6*	*АКБ 7А/ч*

ВПВ (внутренний противопожарный водопровод)		
Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ		
Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Модель
Рукав пожарный напорный со стволом, длинна пожарного рукава 20 м, диаметр пожарного рукава 50 мм	*2*	*Ствол РС-50*
Пожарный насос	*нет*	-
Здание бывшего участка курьерской доставки		

Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Сигнал 20»*
Извещатель пожарный ручной	*6*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*18*	*ИПД-3,1М*
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	*3*	*МАЯК-12КП*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Резервный источник питания	*1*	*СКАТ-1200*
Аккумулятор	*1*	*АКБ 7А/ч*

69.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305510, Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, село Отрешково.

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
	Более 10 лет	

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Наименование основных частей	Оборудование, установленное на объекте	
	Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный	*1*	*«Гранит 5»*
Извещатель пожарный ручной	*3*	*ИПР-3СУ*
Извещатель пожарный дымовой	*17*	*ИПД-3,1М*
Табло «Выход»	*2*	*ЛЮКС-12 «Выход»*
Аккумулятор АКБ	*1*	*12В, 7 А/ч*

70.	Наименование объекта:	Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:	305043, Курская область, г. Курск, ул. Рабочая 2-я, д. 4

СОПБ объекта:

СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Дата ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации	

			Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит 8»*
Извещатель пожарный ручной		*1*	*ИПР-513-10*
Извещатель пожарный дымовой		*12*	*ИПД-3,1М*
Табло «Выход»		*1*	-
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*2*	*МАЯК -12 КП*
Резервный источник питания		*2*	*Скат -1200, 12В, 7 А/ч*
71.	Наименование объекта:		Отделение почтовой связи
	Индекс и адрес объекта:		307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Ленина, 43
СОПБ объекта:			
СПС (система пожарной сигнализации) + СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре)			
Дата ввода в эксплуатацию		Срок эксплуатации	Дополнительные сведения
		Более 10 лет	
СОСТАВ СИСТЕМЫ			
Наименование основных частей		Оборудование, установленное на объекте	
		Кол-во, шт.	Марка/Модель
Прибор приемно-контрольный		*1*	*«Гранит 8»*
Извещатель пожарный ручной		*1*	*ИПР-513-10*
Извещатель пожарный дымовой		*16*	*ИПД-3,1М*
Табло «Выход»		*1*	-
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой		*1*	*МАЯК -12 КП*
Резервный источник питания		*2*	*Скат -1200, 12В, 7 А/ч*

Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

№ п/п	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ	Периодичность
1.	**Система автоматической пожарной сигнализации**	
1.1	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; - проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; - внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; - проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; - проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; - проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; - проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам; - удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; .	ежемесячно

1.2	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости); - обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования; - проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.	ежегодно
1.3	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами Испытания следует, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	ежегодно
2.	**Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**	
2.1	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;	ежемесячно
2.2	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций: - автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника; - отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени; - ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания; - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;	ежемесячно

	- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте; - проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей; - проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения; - проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы; - проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости); - удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами; - в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.	
2.3	проверка продолжительности действия системы оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.	ежегодно
2.4	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами. Испытания следует проводить ежегодно, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	ежегодно
3.	**Внутренний противопожарный водопровод**	
3.1	- проверка работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода: осмотр пожарных рукавов, проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, испытания клапанов пожарных кранов на исправность, оформление результатов.	Два раза в год
3.2	- устранение неисправностей, в том числе замена пожарных рукавов.	
4	**Наименование оборудования (средств) в составе СПС и СОУЭ**	
4.1	**Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20», Сигнал-10»** **ТО:**	Ежемесячно

	- проверка внешнего состояния прибора; - проверка работоспособности; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. **Проверка работоспособности** - внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»; - проконтролировать ток потребления прибора; - после возвращения блока в «Дежурный режим» убедится в отсутствии каких – либо неисправностей. **Контроль функционирования:** **Проверить работу во всех режимах.** Убедиться, что прибор корректно функционирует в режимах «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и других. **Оценить работу дополнительных модулей.** Проверить все повторители и блоки (модули) индикации. **Проверить световую и звуковую сигнализацию.** Убедиться, что индикация и звуковые сигналы соответствуют технической документации производителя. **Проверить уровни доступа.** Убедиться, что доступ к управлению прибором разграничен в соответствии с требованиями. **Проверить формирование и передачу сигналов.** Убедиться, что ППКП способен сформировать и передать по линиям связи сигналы «Неисправность» и «Пожар». **Проверить переключение между вводами питания.** Убедиться в корректности индикации при переключении на резервный ввод (время переключения — не менее 5 минут).	Ежеквартально
4.2	**Прибор приемно-контрольный «Гранит-24», -16, -8, -5, -3.** **ТО:** внешний осмотр (очистка от пыли, грязи, влаги), проверка резервного источника питания (аккумулятора: при необходимости — зарядка или замена), проверка предохранителей (на соответствие номиналу), контроль правильности подключения внешних цепей к клеммам прибора, подтяжка ослабших соединений на клеммах, восстановление оборванных проводов или замена участков с повреждённой изоляцией. **Проверка работоспособности:** Подключить прибор к сети 220 В - должен включиться зеленым индикатор "ПИТАНИЕ" на приборе Попытаться поставить на охрану все ШС кратковременно нажав и отпустив кнопки соответствующих ШС. Светодиодный индикатор “1” должен мигать красно-зеленым, светодиодные индикаторы “2”…”24” должны мигать красным, внешний световой оповещатель должен мигать, встроенный звуковой сигнализатор находится в режиме тревоги. Подключить к прибору резервное питание (встроенный резервный аккумулятор) - индикатор "ПИТАНИЕ" на приборе должен включиться оранжевым. Поставить на охрану все ШС кратковременно нажав и отпустив кнопки соответствующих ШС. Отключить прибор от сети 220 В. Индикатор “ПИТАНИЕ” на приборе должен включиться	Ежемесячно

	красным. Индикаторы "1"…"5" на не должны изменить режим свечения при отключении и подключении сети 220 В. Подключить к прибору сеть 220 В. Проверить работу во всех режимах. Убедиться, что прибор корректно функционирует в режимах «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и других. Оценить работу дополнительных модулей. Проверить все повторители и блоки (модули) индикации. Проверить световую и звуковую сигнализацию. Убедиться, что индикация и звуковые сигналы соответствуют технической документации производителя. Проверить уровни доступа. Убедиться, что доступ к управлению прибором разграничен в соответствии с требованиями. Проверить формирование и передачу сигналов. Убедиться, что ППКП способен сформировать и передать по линиям связи сигналы «Неисправность» и «Пожар». Проверить переключение между вводами питания. Убедиться в корректности индикации при переключении на резервный ввод (время переключения — не менее 5 минут.	Ежеквартально
4.3	**Прибор приемно-контрольный С2000-М** **ТО:** - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.; - проверка прочности крепления; - проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания; **Проверка работоспособности** пульта на объекте эксплуатации: - проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ; - контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного индикатора общей неисправности «НЕИСПР». Запросить значения запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ.	Ежемесячно Ежеквартально
4.4	**Приемно-контрольный прибор С 2000-КДЛ** **ТО**: - проверка внешнего состояния прибора; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. **Проверка работоспособности:**	Ежемесячно

	Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Продолжительное нажатие - удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Кратковременное нажатие - удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы.	
4.5	**Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ** **ТО:** - проверка внешнего состояния прибора; - проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений **- проверка работоспособности**: Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые	Ежемесячно

	значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно. Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.	
4.6	**Пульт управления С 2000-М** **ТО:** - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений; - визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.; - проверка прочности крепления; - проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания; **- проверка работоспособности** пульта на объекте эксплуатации: - проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ; - контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ	Ежемесячно Ежеквартально
4.7	**Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2** **ТО:** - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии **Проверка работоспособности:**	Ежемесячно Ежегодно

	В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с. - В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние«разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы. - Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом. - Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».	
4.8	**Блок питания РИП-12** **ТО:** - проверка внешнего состояния РИП; - проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних индикаторов и звукового сигнализатора; - проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. **ТР**: -своевременная замена АБ	Ежемесячно по необходимости
4.9	**Блок питания СКАТ-1200** **ТО:** внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим. **ТР:** -своевременная замена	Ежемесячно по необходимости
4.10	**Аккумулятор12В 7А.ч, 12в 17А/ч** **ТО:** - проверка величины напряжения батареи	Ежемесячно

	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем **ТР:** - своевременная замена	По необходимости
4.11	**Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А** **ТО**: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода, - прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки. **Испытания извещателя**: - на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации. - включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя. - поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. - упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион». - после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это	Ежемесячно Ежегодно

	означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить, - после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.	
4.12	**Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ** **ТО:** - проверка работы извещателей в системе пожарной сигнализации: **Проверка работоспособности:** - убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал); - нажать кнопку на внутренней крышке извещателя; - убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал); - убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке; - вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора; - убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.	Ежемесячно Не реже одного раза в шесть месяцев
4.13	**Оповещатель звуковой МАЯК-12КП** **ТО:** Проверка наличия звукового сигнала при работе системы.	Ежемесячно
4.14	**Табло сигнальное «Выход»** **ТО:** Проверка наличия световых сигналов при работе системы.	Ежемесячно
4.15	**Извещатель дымовой линейный С2000-ИПДЛ исп.60** **ТО:** Осмотр извещателя, проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. **проверка работоспособности** извещателей проводится путем имитации режимов «Тест» или «Пожар» (в зависимости от режимов тестирования) и «Неисправность», с помощью соответствующих кнопок, имеющихся в выносном устройстве «УВ-ПРМ-ПРД-Б» и продублированных на извещателе. Соответствующую кнопку «Тест» или «Неисправность» необходимо нажать и удерживать не менее 5 с.	Ежемесячно
4.16	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный «Сириус».** **ТО:** - проверка целостности корпуса прибора «Сириус», надёжности креплений контактных соединений; - очистка контактных соединений и корпуса прибора «Сириус» от пыли, грязи и следов коррозии; - проверка встроенного резервированного источника питания (МИП-24 исп.03): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности прибора «Сириус» при работе от основного и резервного источников питания; - проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на БЦД, состояния светодиодных индикаторов;	Ежемесячно

	- контроль наличия неисправностей в системе – по состоянию единичного индикатора «Неисправность». Проверить работу во всех режимах. Убедиться, что прибор корректно функционирует в режимах «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и других. Оценить работу дополнительных модулей. Проверить все повторители и блоки (модули) индикации. Проверить световую и звуковую сигнализацию. Убедиться, что индикация и звуковые сигналы соответствуют технической документации производителя. Проверить уровни доступа. Убедиться, что доступ к управлению прибором разграничен в соответствии с требованиями. Проверить формирование и передачу сигналов. Убедиться, что ППКП способен сформировать и передать по линиям связи сигналы «Неисправность» и «Пожар». Проверить переключение между вводами питания.	Ежеквартально
4.17	**Контроллер на 2 зоны оповещения со встроенным усилителем на 240 Вт LPA-Presta-2** **Произвести проверку** корпуса на предмет загрязнений, механических повреждений и следов попадания влаги. Произвести проверку вентиляционных отверстий, должны быть всегда открыты.. проверить целостность кабелей и надёжность контактов, особенно в местах подключения к внешним устройствам (микрофоны, усилители, источники сигнала). При необходимости зачистить окисленные соединения.	ежемесячно
	Тестирование режимов работы: проверить корректность работы всех функций: трансляцию сигналов, переключение на резервное питание , работу входов и выходов. переход на резервное питание и обратно, а также реакцию системы на аварийные сигналы.	ежеквартально
	При необходимости обновить прошивку контроллера через специализированное ПО (например, LPA-Presta-ST). Это помогает устранять ошибки и повышать надёжность работы.	ежегодно
4.18	**Оповещатель пожарный речевой LPA LPA-6W.ru** **Произвести** проверку корпуса оповещателя: нет ли механических повреждений, сколов, сильных загрязнений. Протрите поверхность от пыли. **Проверка условий эксплуатации.** Убедитесь, что устройство не стоит в слишком жарком/холодном месте (рабочий диапазон: от -40 °C до +60 °C), нет повышенной влажности, запылённости, сильного электромагнитного излучения. Также важно, чтобы на устройство не попадала вода. videoglaz.ru +1 **Контроль соединений. Осмотрите клеммы и линии связи: нет ли ослабленных контактов, повреждений изоляции**	ежемесячно
	Проверка работоспособности. Подайте тестовый сигнал, чтобы убедиться, что оповещатель воспроизводит звук корректно, без искажений. Произвести проверку, как система реагирует на имитацию обрыва или короткого замыкания в линии связи (это проверяет автоматический контроль исправности линий).	ежеквартально

4.19	Извещатель пламени ИК адресный С2000-Спектрон-207 Осмотреть корпус на предмет трещин, сколов, следов влаги или других повреждений. Оценить крепление и соединения. Убедитесь, что извещатель надёжно закреплён. Проверьте внешние монтажные провода и контактные соединения - нет ли окисления, ослабления контактов, перегибов.	ежемесячно
	Проконтролировать сенсор. Внимательно осмотрите оптическую часть. Если есть загрязнение (пыль, паутина, пятна), аккуратно очистите её. Для этого подойдёт мягкая кисточка. после чистки обязательно проведите тестирование, чтобы убедиться, что сенсор снова работает корректно.	ежеквартально

Приложение № 3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

№ п/п	Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем	Единица измерения	Прогнозное количество[1]
1.	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» Характеристики: ППКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.1,2мА, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, 5 выходов "СК", RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 365x150x45.	шт.	1
2.	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-10» Характеристики: ППКОП 10ШС, Uшс.19...22В, Iшс.3мА(1,2мА для типа ШС "тип 2: пожарный комбинированный однопороговый"), Uпит.12В или 24В, Iпотр.до 410мА, 2 выхода "СК" (=170В/0,1А или ~130В/0,1А), 2 контрол.вых."ОК" (=28В/1А), RS-485	шт.	1
3.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-24»	шт.	-
4.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-16» Характеристики: 16 ШС, 4 выхода ПЦН, 4 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, U-пит.220 В, под АКБ 12 В 7 А·ч; настройка только с помощью конфигуратора «Гранит-С»; IP20, t-раб.-30…+50°С, габ.размеры 325x260x90 мм	шт.	1
5.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-8» Характеристики: 8 ШС, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, U-пит.220 В, под АКБ 12 В 7 А·ч; настройка только с помощью конфигуратора «Гранит-С»; IP20, t-раб.-30…+50°С, габ.размеры 325x260x90 мм	шт.	1
6.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» Характеристики: 3 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250x210x80 мм	шт.	-
7.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» Характеристики: 5 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4.5/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250x210x80 мм	шт.	1

[1] Указывается прогнозное количество на весь срок действия договора, рассчитанное на основании статистических данных о среднем количестве оборудования и комплектующих (составных частей) СОПБ по ранее заключенным договорам (за прошлый период от трех до пяти лет). Фактическое количество оборудования и комплектующих (составных частей) СОПБ будет сформировано на основании общего количества поданных Заявок на ТР за период действия договора в рамках цены такого договора.

8.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-4»	шт.	-
9.	Прибор приемно-контрольный «Гранит-2А»	шт.	-
10.	Прибор приемно-контрольный Гранд-Магистр -30 Характеристики: ППКОП 30ШС с выносной клавиатурой до 500 м, до 5 клавиатур с информативным графическим ЖК-дисплеем и встроенной подсветкой, встроенный регистратор на 1024 события, напряжение шлейфа 17...20В, ток в шлейфе сигнализации в дежурном режиме 2.1 мА, RS-485, подключение модуля Ethernet (CA+LAN), подключение релейных модулей (на 4,8 или 16 реле); U-пит. 220 В, ток потребления 0.29 А, под аккумуляторную батарею 12В/7Ач (приобретается отдельно); 4 раздела, 3 реле с перекидным контактом 24В/2А, 4 выхода типа «открытый коллектор» 12В/0.5А, выход питания внешних устройств 12В/1.2А; t-раб. ППКОП -30...+55°С, t-раб. клавиатуры +5...+55°С; габаритные размеры системного блока 345х180х90 мм, клавиатуры 295х95х32 мм	шт.	1
11.	Прибор приемно-контрольный С2000-М Характеристики: Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048; интерфейсы: RS-232 - 1 шт., RS-485 - 1 шт.; U-пит.10.2…28,4 В, I-потр.60 мА, элемент питания часов реального времени CR2032; IP30, t-раб.-10…+55°С, 140×114×25 мм	шт.	1
12.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 Характеристики: Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.40 мкА; IP30, t-раб.-30...+55°С, D94х46 мм,	шт.	100
13.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 Характеристики: Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.45 мкА; IP30, t-раб.-45...+55°С, D94х47 мм,	шт.	50
14.	Извещатель пожарный дымовой ИП 513-10 Характеристики: Извещатель пожарный ручной, питание по ШС, U-шс. 9...30 В, I-потр.деж. 50 мкА, IP41, t-раб. -40...+60°С, габ.размеры 88х86х43 мм	шт.	10
15.	Извещатель пожарный дымовой ИПД 3.1 М	шт.	-
16.	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34-А 03 Характеристики: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый для работы с прибором С2000-КДЛ, питание по линии двухпроводной линии связи 8…11 В, ток потребления до 500 мкА, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур -30…+55°С, габаритные размеры 100х47 мм, защита от неправильного подключения	шт.	5
17.	Источник бесперебойного питания Характеристики: Резервированный источник питания, U-вх.150…250 В, U-вых.9.5…14 В, I-ном. 4 А, I-макс. 5 А (до 5 сек), под АКБ 12 В 17 А·ч или два АКБ 12 В 7 А·ч; защита от КЗ,	шт.	5

	защита АКБ от глубокого разряда; световая индикация "Сеть", Выход", "АКБ"; выход "Неисправность"; IP20, t-раб. -30…+40°С, 285x90x185 мм		
18.	Источник питания резервированный РИП-12 Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.13…14.2 В, I-ном.3 А, I-max.4 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 17 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; t-раб.-10…+40°С, 255x310x95 мм. Возможность подключения бокса на два аккумулятора 12 В 17 А·ч (Бокс-12 исп.0)	шт.	*5*
19.	Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ	шт.	-
20.	Табло сигнальное «Выход» Характеристики: Оповещатель пожарный световой; U-пит.12В, I-потр.20мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300x100x25мм.	шт.	-
21.	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12 КП Характеристики: светозвуковой, U-пит.12В, I-потр.125мА, 110дБ, IP55, t-раб.-30…+55°С, 80x80x42мм	шт.	-
22.	Извещатель дымовой линейный С 2000 ИПДЛ Характеристики: Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный для работы с С2000-КДЛ, дальность 5...60 м., t-раб.-30...+50°С	Компл.	*2*
23.	Блок индикации С2000 БИ Характеристики: 60 индикаторов состояния разделов, 6 одноцветных индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния питания блока, 1 индикатор состояния связи блока с сетевым контролером, 1 индикатор наличия системной ошибки блока, 1 индикатор отключения звука; две линии RS-485, порт подключения TouchMemory, U-пит.10.2...28.4 В, I-потр.200 мА	шт.	*1*
24.	Извещатель пожарный ручной адресный *ИПР 513-3АМ исп.01* *Характеристики:* Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ, U-пит. по ДПЛС 8...11 В, I-потр. ≤0.6 мА, IP40, t-раб. -30...+55 °С, габ.размеры 95x91x34 мм. Ключ возврата в комплекте	шт.	*5*
25.	Прибор приемно-контрольный и управления Сириус Характеристики: до 4096 входов, до 1024 выходов, до 1024 зон, до 128 групп, до 2048 пользователей, до 256 групп доступа, до 122 зон оповещения; 4 направления пожаротушения (до 127 с блоками С2000-ПТ); 4 линии RS-485; встроенный С2000-КДЛ-С (возможность установки дополнительного); ЖКИ, WEB-интерфейс; 4 контролируемых выхода "ОК" (24 В/2 А), 3 выхода "СК" (200 В/100 мА); выход питания внешних устройств 24 В/300 мА с защитой от КЗ и перегрузки; дискретный вход "Неисправность"; U-пит.220 В, под 2 АКБ 12 В 17 Ач; IP41, t-раб.0...+40°С, 500×425×110 м	шт.	*1*
26.	Аккумулятор DTM 12 в 17А/ч	шт.	*10*

	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/17Ач, клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, 181x77x167мм, 5,7 кг, технология изготовления AGM		
27.	Аккумулятор DTM 12в 7 А/ч Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 151x65x94мм, 2,4 кг	шт.	*70*
28.	Кабель КПСнг(А)FRLS2*2*0.5 Кабель огнестойкий однопроволочный 2х2х0,5 кв мм с низким дымо и газовыделением	м	*200*
29.	Кабель КПСнг(А)FRLS2*2*1 Кабель огнестойкий однопроволочный, симметричный, парной скрутки, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, 2х2х1,0 мм.кв.	м	*200*
30.	Рукав для пожарного крана со стволом, тип напорный, диаметр 50 мм в сборе ГР50, аллюминий и стволом РС 50.01 аллюминий, длинна скатки не менее 19 метров не более 22 метров, рабочее давление не менее 0,9 Мпа – не более 1,2 Мпа	шт.	*14*

Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

№	Вид услуги	Единица измерения	Прогнозное количество
1.	**Объект № 1:** *ОПС Белая, 307910, Курская область, сл. Белая, пл. Советская, 28*		
1.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
1.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
1.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
1.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
1.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
2.	**Объект № 2:** *Горшеченский почтамт, Курская область, Горшечное, ул. Кирова, 8*		
2.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
1.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
1.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2

1.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
1.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
3.	**Объект № 3:** *Дмитриево-Железногорский почтамт, Курская область, Железногорск, ул. Ленина, 23*		
3.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
3.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
3.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
3.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
3.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
4.	**Объект № 4:** ОПС Курчатов, 307250, Курская область, Курчатов, ул. Мира, 14		
4.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
4.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
4.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
4.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости

4.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
5.	**Объект № 5:** *Курский почтамт, 305000, Курская область, Курск, Красная площадь, 8*		
5.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
5.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
5.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
5.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
5.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
6.	**Объект № 6:** *Льговский почтамт, Курская область, Льгов, ул. Советская, 21*		
6.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
6.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
6.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
6.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
6.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
7.	***Объект № 7:*** *Обоянский почтамт, Курская область, Обоянь, ул. Ленина, 60*		
7.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		

	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
7.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
7.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
7.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
7.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
8.	**Объект №8:***ОПС Пристень, 306200, Курская область, Пристень, ул. Гражданская, 1*		
8.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
8.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
8.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
8.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
8.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
9.	***Объект №9:*** *Рыльский почтамт, Курская область, Рыльск, ул. Советская, 28*		
9.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0

9.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
9.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
9.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
9.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
10.	**Объект № 10:** ОПС Солнцево, 306120, Курская область, Солнцево, ул. Первомайская, 70		
10.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
10.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
10.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
10.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
10.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
11.	**Объект № 11:** *Фатежский почтамт, Курская область, Фатеж, ул.К.Маркса,17*		
11.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
11.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4

	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
11.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
11.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
11.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
12.	**Объект № 12:** *МСЦ Курский, Курск, ул. Вокзальная, 2д*		
12.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
12.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
12.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
12.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
12.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
13.	**Объект № 13:** *ОПС Кшень, Курская область, Кшенский, ул. Ленина, д.53*		
13.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
13.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
13.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0

	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
13.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		
13.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		
14.	**Объект № 14:** *ОПС Черемисиново, Курская область, п. Черемисиново, ул. Мира, д.13*		
14.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
14.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
14.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
14.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
14.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
15.	**Объект № 15:** *ОПС 305001, Курск, ул. Дзержинского, 64/2*		
15.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
15.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
15.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0

15.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
15.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
16.	**Объект № 16:** *ОПС 305004, Курская область, Курск, ул. Садовая, д.3*		
16.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
16.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
16.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
16.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
16.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
17.	**Объект № 17:** *ОПС 305005, Курская область, Курск, ул. Клыкова, д.8*		
17.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
17.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
17.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
17.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
17.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости

18.	**Объект № 18:** *ОПС 305007, Курская область, Курск, ул. Сумская, 19*		
18.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
18.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
18.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
18.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
18.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
19.	**Объект № 19:** *ОПС 305008, Курская область, Курск, ул. Н. Казацкая, 164*		
19.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
19.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
19.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
19.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
19.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
20.	**Объект № 20:** *ОПС 305009, Курская область, Курск, ул. Дубровинского, 1а*		
10.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4

	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
20.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
20.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
20.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
20.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
21.	**Объект № 21:** *ОПС 305010, Курская область, Курск, ул.8 Марта, 16*		
21.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
21.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
21.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
21.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
21.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
22.	**Объект № 22:** *ОПС 305014, Курская область, Курск, ул. К. Маркса, 75*		
22.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
22.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12

	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
22.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
22.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
22.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
23.	**Объект № 23:** *ОПС 305016, Курская область, Курск, ул. Большевиков, 97*		
23.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
23.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
23.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
23.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
23.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
24.	**Объект № 24:** *ОПС 305018, Курская область, Курск, пр-т Кулакова, д.7*		
24.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
24.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
24.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		

	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
24.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
24.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
25.	**Объект № 25:** *ОПС 305019, Курская область, Курск, ул. Малых, 10*		
25.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
25.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
25.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
25.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
25.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
26.	**Объект № 26:** *ОПС 305021, Курская область, Курск, ул. К. Маркса, 71а*		
26.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
26.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
26.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0

	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
26.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
26.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
27.	**Объект № 27:** *ОПС 305022, Курская область, Курск, ул. Союзная, 65а*		
27.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
27.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
27.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
27.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
27.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
28.	**Объект № 28:** *ОПС 305023, Курская область, Курск, ул. 3-я Песковская,* 1		
28.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
28.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
28.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
28.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости

28.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
29.	**Объект № 29:** *ОПС 305025, Курская область, Курск, Магистральный пр., 18г*		
29.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
29.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
29.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
29.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
29.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
30.	**Объект № 30:** *ОПС 305026, Курская область, Курск, ПЛК, 26*		
30.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
30.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
30.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
30.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
30.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
31.	**Объект № 31:** *ОПС 305029, Курская область, Курск, ул. К. Маркса, 66/8*		
31.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		

	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
31.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
31.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
31.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
31.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
32.	**Объект № 32:** *ОПС 305031, Курск, ул. 1-я Стрелецкая, 45*		
32.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
32.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
32.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
32.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
32.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
33.	**Объект № 33:** *ОПС 305035, Курск, ул. Энгельса, 12*		
33.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0

33.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
33.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
33.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
33.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
34.	**Объект № 34:** *ОПС 305038, Курск, ул. Майский Бульвар, 2*		
34.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
34.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
34.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
34.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
34.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
35.	**Объект № 35:** *ОПС 305040, Курск, ул. 50-лет Октября, 100*		
35.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
35.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1

	Иная периодичность		0
35.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
35.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
35.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
36.	**Объект № 36:** *ОПС 305044, Курск, ул. Союзная, 12*		
36.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
36.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
36.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
36.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
36.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
37.	**Объект № 37:** *ОПС 305045, Курск, ул. Менделеева, 22*		
37.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
37.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
37.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0

	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
37.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
37.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
38.	**Объект № 38:** *ОПС 305046, Курск, пр-д Светлый, 2*		
38.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
38.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
38.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
38.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
38.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
39.	**Объект № 39:** *ОПС 305047, Курск, ул. Дейнеки, 17*		
39.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
39.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
39.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0

39.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
39.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
40.	**Объект № 40:** *ОПС 305048, Курск, пр-д Сергеева, 18*		
40.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
40.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
40.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
40.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
40.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
41.	**Объект № 41:** *Здание Щигровского почтамта, Курская область, Щигры, ул. Октябрьская, 27*		
41.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
41.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
41.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
41.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости

41.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
42.	**Объект № 42:** *ОПС Золотухино, Курская область, Золотухино, ул. Свердлова, д.3*		
42.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
42.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
42.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
42.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
42.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
43.	**Объект № 43:** *ОПС Свобода, 306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Коммунистическая, 2*		
43.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
43.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
43.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
43.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
43.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости

44.	**Объект № 44:** *ОПС 305502, Курская область, Клюквинский с/с, М.Жукова, 4 квартал, влд.8*		
44.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
44.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
44.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
44.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
44.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
45.	**Объект № 45:** *ОПС 305514, Курская область, Курский район, п. Искра*		
45.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
45.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
45.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
45.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
45.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
46.	**Объект № 46:** *ОПС 305520, Курская область, курский район, д. 1-я Моква, ул.Санаторная,11*		
46.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		

	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
46.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
46.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
46.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
46.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
47.	**Объект № 47:** *ОПС 307259, Курская область, Черницыно, ул. Октябрьская, влд. 366*		
47.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
47.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
47.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
47.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
47.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
48.	**Объект № 48:** *ОПС 306700, курская область, Касторное, ул. Парковая, д.7*		
48.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0

48.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
48.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
48.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
48.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
49.	**Объект № 49:** *ОПС 307000, Курская область, с. Мантурово, ул. Ленина, д.18*		
49.1.	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
49.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
49.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
49.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
49.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
50.	**Объект № 50:** *ОПС 307500, Курская область, Дмитриев-Льговский, ул. Рабочая, 10*		
50.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
50.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1

	Иная периодичность		0
50.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
50.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
50.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
51.	**Объект № 51:** *ОПС 307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямицино, ул. Октябрьская, 205*		
51.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
51.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
51.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
51.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
51.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
52.	**Объект № 52:** *ОПС 307030, Курская область, Медвенка, ул. Советская, д.28а*		
52.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
52.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
52.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0

	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
52.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
52.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
53.	**Объект № 53:** *ОПС 307060, Курская область, Тим, ул. Красноармейская, д.38*		
53.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
53.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
53.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
53.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
53.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
54.	**Объект № 54:** *ОПС 306000, Курская область, Поныри, ул. Маяковского, 35*		
54.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
54.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
54.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0

54.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
54.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
55.	**Объект № 55:** *ОПС 307540, Курская область, Хомутовка, ул. Калинина, д.5*		
55.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
55.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
55.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
55.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
55.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
56.	**Объект № 56:** *ОПС 307620, Курская область, Конышевка, ул. 50 Лет Советской власти, д.4*		
56.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
56.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
56.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
56.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости

56.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
57.	**Объект № 57:** *ОПС 307251, Курская область, Курчатов, пр-т Коммунистический, 12*		
57.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
57.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
57.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
57.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
57.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
58.	**Объект № 58:** *ОПС 307220, курская область, Курчатовский район, Иванино, ул. Советская, д.1*		
58.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
58.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
58.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
58.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
58.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости

59.	**Объект № 59:** *ОПС 307240, Курская область, Курчатовский район, п. им. К. Либкнехта, ул. Суворова, д.7*		
59.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
59.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
59.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
59.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
59.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
60.	**Объект № 60:** *ОПС 307213, Курская область, Октябрьский район, Дьяконово, ул. Городская, д.2*		
60.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
60.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
60.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
60.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
60.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
61.	**Объект № 61:** *ОПС 307171, Курская область, Железногорск, ул. Гагарина, д.3/1*		
61.1	**Регламентированное ТО СПС:**		

	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
61.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
61.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
61.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
61.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
62.	**Объект № 62:** *ОПС 307173, Курская область, Железногорск, ул. Ленина, 6а*		
62.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
62.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
62.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
62.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
62.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
63.	**Объект № 63:** *ОПС 307174, Курская область, Железногорск, Сентюрева, д.9*		
63.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0

63.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
63.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
63.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
63.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
64.	**Объект № 64:** *ОПС 307176, Курская область, Железногорск, ул. Гайдара, 4*		
64.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
64.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
64.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
64.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
64.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
65.	**Объект № 65:** *ОПС 307177, Курская область, Железногорск, ул. Мира, д.10/1*		
65.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
65.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1

	Иная периодичность		0
65.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
65.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
65.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
66.	**Объект № 66:** *ОПС 307178, Курская область, Железногорск, ул. Обогатителей,12*		
66.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
66.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
66.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
66.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
66.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
67.	**Объект № 67:** *ОПС 307179, Курская область, Железногорск, ул. Ленина, д.64*		
67.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
67.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
67.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0

	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
67.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
67.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
68.	**Объект № 68:** *Автотранспортного подразделение, в том числе здание бывшего участка курьерской доставки, Курская область, Курск, ул. К. Маркса, д.75,*		
68.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
68.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
68.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	2
68.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
68.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
69.	**Объект № 69:** *ОПС 305510, Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, село Отрешково.*		
69.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
69.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
69.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0

.	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
69.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
69.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
70.	**Объект № 70:** *ОПС 305043, Курская область, г. Курск, ул. Рабочая 2-я, д. 4.*		
70.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
70.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
70.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0
70.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
70.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости
71.	**Объект № 71:** *ОПС 307120, Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж, ул. Ленина, 43.*		
71.1	**Регламентированное ТО СПС:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
71.2.	**Регламентированное ТО СОУЭ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	12
	Ежеквартально	Раз в квартал	4
	Ежегодно	Раз в год	1
	Иная периодичность		0
71.3.	**Регламентированное ТО ВПВ:**		
	Ежемесячно	Раз в месяц	0
	Ежеквартально	Раз в квартал	0
	Ежегодно	Раз в год	0
	Иная периодичность	1 раз в полугодие	0

71.4.	**Внеплановые, аварийно-восстановительные работы**		по необходимости
71.5.	**Текущий ремонт (ТР)**		по необходимости

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
№_____ от «____» _____ 20___ г.
о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов
к договору № _____ от «____» _____20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____[1] проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _____ 20___ г. по «____» _____ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

№	Наименование, адрес объекта	Системы СОПБ, подлежащие ТО[2]
1.	Объект: _____	
2.	Объект: _____	
…		
n	Объект: _____	

Представитель ЗАКАЗЧИКА:

_____
_____
_____ _____ /_____/

[1] Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.

[2] Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.

ФОРМА

Приложение № 6 к ТЗ

ЗАЯВКА № ___ от «____» _____ 20___ г.

к договору № _____ от «____» _____ 20___ г.

ЗАКАЗЧИК: _____

Адрес: _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____

Адрес: _____

На основании договора №_____ от "____" _____ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

№	Наименование объекта			Адрес объекта				
1.	Объект_____							
	Наименование Услуги	Единица измерения[1]	Количество услуг	Цена за единицу, без НДС, руб.	Сумма, без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего, с учетом НДС, руб.

[1] Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).
Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.
Для ТР единицей измерения является шт./комплект.

Срок оказания Услуг: ____ *(указать количество)*[2] дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

*Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя*_____,[3] *а также продублирована сообщением на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру* _____,[4] *с требованием об обязательном подтверждении о принятии Заявки.*

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

Подписи Сторон:

Представитель ЗАКАЗЧИКА:

_____

_____

_____ _____ /_____/

Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____

_____

_____ _____ /_____/

М. П.

[2] Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.

[3] Указать адрес.

[4] Указать номер телефона.

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

г. _____ «____» _____ 20__ г.

_____
(наименование объекта, адрес объекта)

Представитель Исполнителя

_____

Представитель Заказчика

_____

В результате проведенных работ установлено _____
(указывается установленное оборудование,

_____
его наименование, марка, модель, инв. №)

_____

_____

_____

_____

Дата начала работ:

_____

Дата окончания работ:

_____

_____

_____

Сдал:

Представитель Исполнителя

_____
(подпись) (Ф. И. О.)

Принял:

Представитель Заказчика

_____
(подпись) М. П. (Ф. И. О.)

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика:		
	Наименование организации	Должность, фамилия, имя, отчество
Представителя Исполнителя:		

Произвели осмотр помещений:

наименование объекта

адрес объекта

В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ

Наименование системы[1]	Срок эксплуатации	№/ шифр проектной документации	Наименование проектной организации	Наименование монтажной организации
Система пожарной сигнализации				
СПС				
Система оповещения управления эвакуацией при пожаре				
СОУЭ				
Внутренний противопожарный водопровод				
ВПВ				

Техническое состояние/ замечания к системам:

Рекомендации:

[1] Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.

Заключение:	по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем.
Решение:	СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"_____ 20____ г.

Подписи Сторон:

Представитель ЗАКАЗЧИКА:

_____

_____

_____ _____ /_____/

Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_____

_____

_____ _____ /_____/

М. П.

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

ЖУРНАЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

(Журнал эксплуатации СППЗ)

ОБЪЕКТ:	
АДРЕС ОБЪЕКТА:	

Журнал начат:	"____" _____ 202___ г.
Журнал окончен:	"____" _____ 202___ г.

Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью.

Журнал пронумерован в количестве: _____ листов

(ФОРМА Листа СППЗ)

1	Наименование объекта:	
2	Адрес объекта:	
3	Наименование СОПБ	
4	№ договора на ТО и ТР и дата заключения	
5	Условия выполнения работ:	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)
6	Особые условия выполнения работ:	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)
7	Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)	
8	Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)	

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ,
установленных (выполненных) на объекте

№	Наименование системы	Наименование оборудования (средства)	Место установки	Единица измерения	Количество

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию

Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10)

Дата проведения	Наименование СОПБ / Элементов СОПБ	Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ	Подпись Исполнителя	Подпись отв. лица Заказчика
20.01.2023[1]	*СПС*	*Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)* *Система в полном работоспособном состоянии*	*Петров П.П.*	*Иванов И.И.*
04.02.2023[2]	*СОУЭ*	*Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)* *Система в полном работоспособном состоянии*	*Петров П.П.*	*Иванов И.И.*

[1] Пример заполнения.

[2] Пример заполнения.

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Сведения о проведенных заменах

(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)

Дата проведения	Тип системы	Наименование оборудования	Неисправность, Заключение	Подпись Исполнителя	Подпись отв. лица Заказчика

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Свободный лист

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

г. Москва «____» _____ 20__г.

_____
(наименование объекта, адрес объекта)

Представитель Исполнителя _____

Представитель Заказчика _____

В результате проведенных работ демонтировано _____
(указывается демонтированное оборудование,

_____
его наименование, марка, модель, инв. №)

_____

_____

_____

_____

_____

Демонтированное оборудование передано:

_____
(указывается кому передано оборудование)

_____

_____

Сдал:

Представитель Исполнителя

_____
(подпись) (Ф. И. О.)

Принял:
Представитель Заказчика

_____
(подпись) М. П. (Ф. И. О.)

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

_____ «_____»_____20_____г.
(наименование населенного пункта)

_____
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

Наименование системы_____

Место установки системы _____

№ п/п	Наименование систем и средств, их состояние	Неисправный узел, деталь, элемент, средство	Проявление дефекта

Заключение и рекомендации[1]:

_____

_____

Представитель Исполнителя _____
(должность, Ф. И.О., подпись)

Представитель Заказчика _____
(должность, Ф. И.О., подпись)

Представитель Заказчика:

_____
должность

_____Ф.И.О.
подпись

«_____» _____20___ г.

Представитель Исполнителя:

_____
должность

_____Ф. И.О.
подпись

«_____» _____20___ г.

[1] Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

№ п/п	Наименование объекта Адрес объекта	Наименование СОПБ	Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту	Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____

_____

_____

(подпись) (Ф. И. О)

ЗАКАЗЧИК:

_____

_____

(подпись) М. П. (Ф. И. О)