“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр»- «Тамбовэнерго»
_____ / И.А. Седанов/
“ 22 ” 10 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «ТП под ключ» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (базовых станций) ПАО «Ростелеком» к электрическим сетям на территории Тамбовской области

1. **Общие положения.**

Выполнение работ производится в соответствии с адресным перечнем объектов, расположенных на территории Тамбовской области (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

2. **Основание для выполнения работ:**

Потребность в выполнении работ «ТП под ключ» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (базовых станций) ПАО «Ростелеком» к электрическим сетям на территории Тамбовской области:

- Выполнением обязательств по 15-ти доходным счетам/договорам с ПАО «Ростелеком» №№ 97478657/42762339, 97478700/42762414, 97529277/42802205, 97530855/42805773, 97529289/42801570, 97529296/42801617, 97548090/42820049, 97534609/42808986, 97534640/42809022, 97529313/42801727, 97548184/42820136, 97548206/42820149, 97550826/42822478, 97550912/42822547, 97548211/42820157.

3. **Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:**

–СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года №903Н.

4. **Выполняемые работы:**

Работы выполняются по заявкам Заказчика (Приложение №2).
При выполнении работ материал предоставляет Подрядчик.

Комплекс работ по каждому адресу включает:

–разработка проекта внешнего электроснабжения (3-фазный ввод в здание до 15 кВт);

–подвеска провода ВЛ 0,4 кВ марки СИП4 4х16, расчетный ресурс до 50 м (в том числе прокладка по телу опоры, присоединение к прибору учета, присоединение к вводному автоматическому выключателю в ВРУ);

–измерение сопротивления изоляции заземляющего устройства. Комплекс испытаний: замер сопротивления изоляции, сопротивления заземлителей, проверка наличия цепи, измерение тока короткого замыкания, петли фаза-ноль);

–подготовка пакета технической документации (подготовка документов (копий) для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, технической документации, документации о результатах пусконаладочных работ, приемосдаточные испытания);

–сдача выполненных работ Заказчику.

Подрядчик должен вести ежедневные записи в журнале производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчик – Подрядчик.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за все нарушения, в том числе технологии работ, допущенные им при производстве работ на Объекте с возмещением всех штрафных санкций и устраняет эти нарушения с предъявлением, контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений.

При получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений.

Подрядчик своевременно за свой счет устраняет некачественно выполненные работы. Подрядчик должен приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования (при необходимости).

Подрядчик обеспечивает сохранность инженерных коммуникаций, а также не допускает загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб (восстанавливает возможные разрушения, повреждения).

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора Подрядчик обязан назначить ответственного(ых) представителя(ей) для координации и согласования с Заказчиком хода, времени, объемов выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании и договоре, сдачу-приемку работ, соблюдение требований технических и санитарных норм, предоставление Заказчику любой информации, связанной с выполнением договора, и направить Заказчику официальное уведомление, путем факсимильной связи либо посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты назначения. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителя(ей), занимаемая должность, номер контактного телефона, гарантирующий поддержание связи в течение всего срока действия контракта. Подрядчик обеспечивает ответственное лицо средством мобильной связи для координации деятельности и взаимодействия Подрядчика с Заказчиком.

Работы Подрядчиком выполняются при регулярном контроле Заказчика, непосредственном взаимодействии с Заказчиком и решении вопросов возникающих при выполнении работ Подрядчиком.

Подрядчик в период выполнения Работ несет полную ответственность за организацию и обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов на участках проведения Работ, включая установку и содержание за свой счет временных дорожных знаков, ограждений мест дорожных Работ, направляющих устройств, приборов освещения и, при необходимости, устройство объезда.

5. Требуемые сроки выполнения работ.

начало – с даты заключения Договора;

окончание – в течении 30 дней с даты направления заявки на выполнение работ, но не позднее 30.12.2026.

6. Гарантии качества выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

Гарантийный срок на работы, материалы устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания Сторонами первичного учетного документа.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата выполненных работ в соответствии с заявкой Заказчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В данном случае Сторонами составляется и подписывается Акт выявленных дефектов. Для участия в составлении, подписании, Акта выявленных дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.21.10.290	Не применяется

По результатам исполнения договора:
- товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи;
- товары не будут отражены в учёте предприятия.

Начальник ДРУиСВК А.А. Демин

Приложение № 1
к техническому заданию

Адресный перечень

№ п/п	Муниципальный округ	Населенный пункт	Улица/участок
1	Моршанский	с. Веселое	в границах кадастрового квартала 68:09:0401004
2	Моршанский	с. Веселое, ул. Кончаковская	в границах кадастрового квартала 68:09:0401003
3	Сампурский	с. Петровка	в границах кадастрового квартала 68:17:0605003
4	Ржаксинский	с. Семеновка	в границах кадастрового квартала 68:16:2102004
5	Сампурский	с. Текино	в границах кадастрового квартала 68:17:1701006
6	Сампурский	д. Дмитриевка	в границах кадастрового квартала 68:17:0603002
7	Токаревский	с. Калиновка	в границах кадастрового квартала 68:21:1203002
8	Сосновский	с. Челнаво-Покровское	в границах кадастрового квартала 68:18:2203002
9	Сосновский	с. Покрово-Васильевка	в границах кадастрового квартала 68:18:0202002
10	Мордовский	д. Лавровка	в границах кадастрового квартала 68:08:1108002
11	Мордовский	с. Шмаровка	в границах кадастрового квартала 68:08:1003005
12	Мордовский	д. Хоперка	в границах кадастрового квартала 68:08:1103008
13	Моршанский	д. Быковка	в границах кадастрового квартала 68:09:5501001
14	Моршанский	п. Зеленый Бор	в границах кадастрового квартала 68:09:6205033
15	Знаменский	с. Измайловка	в границах кадастрового квартала 68:04:0102003

Приложение 2
к техническому заданию

Форма заявки на выполнение работ:

Заявка
на выполнение работ

№ п/п	Адрес оказания работ	Объект	Вид работ, подробное описание	Количество выполняемых работ, шт.

ПОДПИСИ СТОРОН: