Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»
- «Калугаэнерго»

Утверждаю:
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала «Калугаэнерго»

_____ /А.Ю.Митюхин/
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2026г.

Согласовано:
Начальник департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами филиала «Калугаэнерго»

_____ /В.А. Павлов /
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2026г.

Техническое задание

Монтаж провода СИП-2 напряжением 0,4 кВ протяженностью 1200 метров; монтаж ВРУ 0,4 кВ; подключение объектов Заказчика (Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

Калуга 2026.

1. Задание на выполнение работ:

1.1 Объем работ:

- Монтаж провода СИП-2 напряжением 0,4 кВ протяженностью 1200 метров;
- монтаж ВРУ 0,4 кВ;
- подключение объектов Заказчика.

1.2. Место расположения объекта строительства: Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково

1.3. Основные требования к выполнению работ.

Строительно-монтажные должны быть выполнены в соответствии с:

– Системой нормативных документов в строительстве;
– Государственными и отраслевыми стандартами;
– Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.
– СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

1.4. Потребность в материально-технических ресурсах.

Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

1.5. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

Поставляемое оборудование, материалы должны быть:

- новыми (при необходимости указывается год выпуска, ранее которого МТР не применяются);
- соответствовать проектной документации;
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;
- при комплектации оборудования, материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).
- Руководители работ по сооружению объекта совместно с Заказчиком должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

1.6. Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по строительству объекта совместно с Заказчиком должны:

– осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;
– проводить оперативный контроль качества материалов и оборудования по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;
– определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;
– определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;
– осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

1.7. Особые условия:

- Перед выполнением работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о направлении персонала для выполнения работ по каждому договору подряда с указанием цели, срок выполнения работ, вида выполняемых работ, перечня объектов на строительство/реконструкцию которых направляется персонал, списка направляемого персонала, в том числе субподрядных организаций, с указанием ФИО, наименования должности, предоставляемых прав, групп по электробезопасности, паспортных данных, вне зависимости от вида организации работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Данные по персоналу предоставляются в полном объеме вне зависимости от схемы оформления трудовых отношений, включая совместительство и трудовые договоры с физическими лицами.
- После выполнения строительно-монтажных работ предоставляются акты по форме КС-2, КС-3.
- Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик
- Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.
- Авторский надзор за прокладкой подземных коммуникаций методом ГНБ проводится с привлечением квалифицированных специалистов

1.8. Гарантии Подрядчика:

- Гарантийный срок по данному договору составляет – 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.
- Подрядчик должен обеспечить:
- Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;
- Соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов в целом;
- Устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.
- Счета-фактуры, подтверждающих стоимость материалов и их количество.

1.14. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения договора
Окончание работ – 3 дня с даты заключения договора.

1.15. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
42.22.12.111	Не применяется

Начальник департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами

В.А. Павлов