ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Филиал «Рязаньэнерго»

Утверждаю:

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»

_____/ А.В. Звягинцев /

«5» ноября 2026г.

Согласовано:

Первый заместитель директора - главный инженер ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Рязаньэнерго»

_____/ А.А. Корнилов/

«5» ноября 2026 г.

Техническое задание
Выполнение комплекса работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств заявителя по договору технологического присоединения от 25.08.2026 № 621108520 в рамках выполнения договора с АО «Имени Куйбышева» от 20.10.2026 № 621110153

г. Рязань 2026 г.

Задание на выполнение работ.

1. Объём работ:

- Проектно-изыскательские работы;
- Строительство КТП-250/10/0,4 с трансформатором 250 /10/0,4 кВА – 1 шт.;
- Строительство ВЛ-10 кВ – 140 м;
- Монтаж разъединителей РЛК – 1 шт.
- Приемо-сдаточные испытания, пусконаладочные работы.

Основание для проведения работ:

Договор **от 20.10.2026 № 621110153** по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств заявителя по договору технологического присоединения № от 25.08.2026 № 621108520 АО «Имени Куйбышева».

2. Месторасположение объекта: Рязанская обл, Старожиловский р-н, д. Хрущево, земельный участок с кадастровым номером № 62:21:0010213:123.

3. Основные требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

– системой нормативных документов в строительстве;
– государственными и отраслевыми стандартами;
– действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

4. Объемы работ определяются:

Объём работ определен перечнем работ и решением Заказчика.

Таблица №1. Объемы работ.

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№п.п.	SAP	Наименование	ЕИ	Кол-во	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1		Проектно-изыскательские работы	шт	1	42.22.11.110	Не применяется
2		Строительство КТП-250/10/0,4 с трансформатором 250 /10/0,4 кВА	шт	1	42.22.11.110	Не применяется
3		Строительство ВЛ-10 кВ	м	140	42.22.11.110	Не применяется
4		Монтаж разъединителей РЛК	шт	1	42.22.11.110	Не применяется
5		Приемо-сдаточные испытания, пусконаладочные работы	шт	1	42.22.11.110	Не применяется

5. Потребность в материально-технических ресурсах:

5.1. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

5.2. Весь материально – технический ресурс после выполнения работ будет принадлежать Заказчику АО «Имени Куйбышева» и находится на его балансе.

6. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы должны быть:

- новыми;
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;
- руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

7. Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;
- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;
- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;
- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

8. Особые условия:

8.1. Исполнитель получает все необходимые согласования и заключения.

8.2. Исполнитель согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ привлекаемые субподрядные организации.

8.3. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Исполнитель в установленном порядке.

8.4. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Исполнитель.

8.5. После завершения работ Исполнитель совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.6. Исполнитель после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:
- технический паспорт объекта;
- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
- комплект технической документации. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.
- акты освидетельствования скрытых работ;
- протоколы испытаний и измерений;
- протоколы по пуско-наладочным работам;
- акты на пересечения с инженерными сооружениями;
- другие, не перечисленные выше документы достаточные для предъявления в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный и энергетический надзор.

9. Гарантии исполнителя работ:

11.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

11.2. Исполнитель должен обеспечить:
- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов технологических карт;
- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом;
- устранение за свой счёт дефектов по вине Исполнителя, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

10. Сроки выполнения работ.

Начало: с даты заключения договора.

Срок выполнения работ - 31.03.2027 г.

Главный инженер Старожиловского РЭС **А.В. Лукьяненко**