**«УТВЕРЖДАЮ»**
Первый заместитель директора -
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Смоленскэнерго»

_____А.А. Колдунов
«___» октября 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения**

## 1. Общие данные.

1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АУПС), систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения (АУПТ) должно быть произведено в объемах, установленных в п. 5.2. технического задания и Приложении №1 к техническому заданию, на объектах, перечисленных ниже.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Объект ТО | Вид работ (ТО) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Административное здание филиала | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | АУПС | ТО |
| 2. | Смоленский РЭС | г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | АУПС | ТО |
| 3. | Смоленский городской РЭС | г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77 | АУПС | ТО |
| 4. | Вяземский РЭС | Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадская, д. 113 | АУПС | ТО |
| 5. | Гагаринский РЭС | Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Первомайская, д. 14а | АУПС | ТО |
| 6. | Сычевский РЭС | Смоленская обл., Сычёвский муниципальный округ, Елмановский сельский округ, д. Малое Яковцево | АУПС | ТО |
| 7. | Новодугинский РЭС | Смоленская обл., с. Новодугино, ул. Энергетиков, д. 1-а | АУПС | ТО |
| 8. | Темкинский РЭС | Смоленская обл., Темкинский муниципальный округ, п. Темкино, ул. Энергетиков, д. 10 | АУПС | ТО |
| 9. | Угранский РЭС | Смоленская область, п. Угра, ул. Ленина, д. 66 | АУПС | ТО |
| 10. | Касплянский участок Смоленского РЭС | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, пос. Каспля-2, ул. Энергетиков, д. 1 | АУПС | ТО |
| 11. | Велижский РЭС | Смоленская обл., г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 1 | АУПС | ТО |

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Объект ТО | Вид работ (ТО) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Демидовский РЭС | Смоленская обл., г. Демидов, ул. Хренова, д. 13 | АУПС | ТО |
| 13. | Руднянский РЭС | Смоленская обл., г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 2 | АУПС | ТО |
| 14. | Краснинский РЭС | Смоленская обл., п. Красный, ул. Ленина, д. 28 | АУПС | ТО |
| 15. | Сафоновский РЭС | Смоленская обл., г. Сафоново, ул. муниципальный округная подстанция | АУПС | ТО |
| 16. | Глинковский РЭС | Смоленская обл., п. Глинка, ул. Мира, д. 1-А | АУПС | ТО |
| 17. | Ельнинский РЭС | Смоленская обл., г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 3 | АУПС | ТО |
| 18. | Холм-Жирковский РЭС | Смоленская обл., п. Холм-Жирковский, ул. Садовая, д. 67 | АУПС | ТО |
| 19. | Духовщинский РЭС | Смоленская обл., г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 2 | АУПС | ТО |
| 20. | Пречистенский участок Духовщинского РЭС | Смоленская обл., Духовщинский муниципальный округ, д. Верешковичи, д. 1 | АУПС | ТО |
| 21. | Кардымовский РЭС | Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Марьинская, д. 2-в | АУПС | ТО |
| 22. | Дорогобужский РЭС | Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 33а | АУПС | ТО |
| 23. | Ярцевский РЭС | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Горького, д. 1 | АУПС | ТО |
| 24. | ПС Ярцево-1 | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Горького, д. 1 | АУПС | ТО |
| 25. | База Рославльского РЭС | Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энергетиков, д. 18-а | АУПС | ТО |
| 26. | ГЩУ ПС Десногорск | Смоленская обл., г. Десногорск | АУПС | ТО |
| 27. | Десногорский РЭС | Смоленская обл., г.Десногорск, коммунально-складская зона, База РПБ | АУПС | ТО |
| 28. | Десногорский РЭС | Смоленская обл., г.Десногорск, коммунально-складская зона, ЦРП-2, Мастерская по обслуживанию спец.оборудования | АУПС | ТО |
| 29. | Десногорский РЭС | Смоленская область, г. Десногорск, коммунально-складская зона, база "Жилстрой", здание административного корпуса | АУПС | ТО |
| 30. | Починковский РЭС | Смоленская обл., г. Починок, пер. Терешковой, д. 19 | АУПС | ТО |

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Объект ТО | Вид работ (ТО) |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Екимовичский участок | Смоленская обл., Рославльский муниципальный округ, с. Екимовичи, ул. Советская, ПС Екимовичи | АУПС | ТО |
| 32 | Ершичский РЭС | Смоленская обл., с. Ершичи, ул. Подстанция | АУПС | ТО |
| 33. | Хиславичский РЭС | Смоленская обл., пос. Хиславичи, ул. Энергетиков, д. 5 | АУПС | ТО |
| 34. | Шумячский РЭС | Смоленская обл., п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 23 | АУПС | ТО |
| 35. | Монастырщинский РЭС | Смоленская обл., пос. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 1-б | АУПС | ТО |
| 36. | Стодолищенский участок Починковского РЭС | Смоленская обл., пос. Стодолище, ул. Советская подстанция | АУПС | ТО |
| 37. | Центральный склад филиала | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | АУПС | ТО |
| 38. | Административное здание филиала | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | охранная сигнализация | ТО |
| 39. | Центральный склад филиала | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | охранная сигнализация | ТО |
| 40. | Смоленский РЭС | г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | охранная сигнализация | ТО |
| 41. | Сафоновский РЭС | Смоленская обл., г. Сафоново, ул. муниципальный округная подстанция | охранная сигнализация | ТО |
| 42. | База Рославльского РЭС | Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энергетиков, д. 18-а | охранная сигнализация | ТО |
| 43. | Административное здание филиала | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | АУПТ | ТО |
| 44. | Административное здание филиала | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | АУПТ | ТО |
| 45. | Административное здание филиала | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | АУПТ | ТО |
| 46. | ПС 110/10кВ «Феникс» | г.Смоленск, Индустриальный парк р-н ТЦ «Метро» | АУПС | ТО |

**2. Мера по предоставлению национального режима:**

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| | | | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. | |
|---|---|---|---|---|
| №п.п. | По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие работы: | ЕИ | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) систем автоматической пожарной сигнализации (АУПС), систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения (АУПТ) | работа | 84.25.11.120 | Не применяется |

**3. Технические требования.**

3.1. Детализация объемов услуг представлена в п. 5.2 технического задания.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе Исполнителя:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети» (Приложения №1, №2, №3);
- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст);
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом закупки.

**4. Требования к Исполнителю.**

4.1. Исполнитель допускается к обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения при следующих условиях:

– наличие соответствующей лицензии на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ);

4.2. Исполнитель обязан в течение **24** часов (включая выходные и праздничные дни), прибыть на объекты обслуживания по заявке дежурного персонала, для устранения дефектов в работе систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения (в соответствии с п. 6.5.1 ГОСТ Р 59638-2021).

**5. Требования к оказанию услуг.**

5.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями НТД (п. 3 технического задания) в объеме и сроки, предусмотренные в данном техническом задании, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков и объемов услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. В объем оказываемых услуг входит:

5.2.1. Первичное обследование систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения с целью определения ее технического состояния:

– проверка наличия проектной и эксплуатационной документации;

– проверка работоспособности установки в целом.

По результатам обследования систем должен быть составлен «Акт первичного обследования автоматических установок противопожарной защиты» и «Акт на выполненные работы по первичному обследованию установок противопожарной защиты».

На системы, находящиеся в неработоспособном состоянии по результатам первичного обследования, оформляется «Дефектная ведомость».

5.2.2. Плановое техническое обслуживание систем:

При техническом обслуживании Исполнитель обеспечивает поддержание в процессе эксплуатации устойчивое, работоспособное состояние обслуживаемых систем, выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния в соответствии с графиком ТО, письменное уведомление Заказчика о техническом состоянии АУПС, АУПТ и охранно-пожарной сигнализации

При выявлении несоответствия технических параметров, Исполнитель приводит их в соответствие с нормативно-технической документацией.

**При техническом обслуживании систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре**

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
|---|---|---|
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. (приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.). | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Контроль работоспособности приемно-контрольного прибора. | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Профилактические работы в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей на элементы системы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов тех. средств). Восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | 1 раз в 3 месяца или в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года |
| 8 | Другие регламентированные работы, предусмотренные нормативными документами РФ | 1 раз в 3 месяца |

**При техническом обслуживании автоматических установок газового пожаротушения**

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
|---|---|---|
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.:<br>технологической части – трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов со сжатым газом, манометров, распределительных устройств и т.д.;<br>электротехнической части – шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.;<br>сигнализационной части – приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.). | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах и т.д. | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | Профилактические работы в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей на элементы системы (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка, замена элементов тех. средств). Восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | 1 раз в 3 месяца или в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей |
| 7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| 9 | Другие регламентированные работы, предусмотренные нормативными документами РФ | 1 раз в 3 месяца |

5.2.3. Внеплановое техническое обслуживание по заявкам Заказчика в случаях поступления ложных сигналов тревоги, поломки, отказа аппаратуры, ликвидации последствий различных воздействий на обслуживаемые системы.

Исполнитель организует круглосуточный прием заявок от Заказчика на внеплановое (аварийное) обслуживание посредством стационарного или мобильного телефонов.

По заявкам Заказчика Исполнитель производит внеплановое (аварийное) обслуживание (перепрограммирование, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) на объекте).

5.2.4. Услуги по техническому сопровождению:

- техническая помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации слаботочных систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, выдачи технических рекомендаций по улучшению работы систем).

5.3. Материалы (АКБ, извещатели пожарные, приборы приемно-контрольные охранно-пожарные), необходимые для поддержания устойчивого, работоспособного состояния обслуживаемых систем, предоставляются Заказчиком на основании дефектных актов, предоставленных Исполнителем по результатам проведенного технического обслуживания.

5.4. Исполнитель обязан соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Исполнителя.

5.5. Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное оказание услуг, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации оказываемой услуге.

5.6. Исполнитель в период оказания услуг обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.7. Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.8. Исполнитель вносит записи о результатах проведения технического обслуживания в журналы эксплуатации систем противопожарной защиты, находящиеся на обслуживаемых объектах.

5.9. Допуск Исполнителя к оказанию услуг, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

## 6. Правила контроля и приемки услуг.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением Исполнителем календарного плана оказания услуг и качества услуг.

6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Исполнителя, выдавать по результатам контроля рабочих мест Исполнителя обязательные для выполнения Исполнителем документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Исполнитель обязан сдать Заказчику услуги в полном объеме, в срок, с соблюдением требований действующих НТД, указанных в п. 3 технического задания, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг.

6.4. Заказчик осуществляет приёмку услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3 технического задания. Исполнитель обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя документы: Акт о приемке оказанных услуг. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке оказанных услуг), утверждаются в приложениях к договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными учетной политикой, либо приказом Исполнителя.

6.5. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты оказанных услуг, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в Акте сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

6.6. Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Исполнитель устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

## 7. Сроки оказания услуг.

7.1. Исполнитель обязан осуществить оказание услуг с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г. с периодичностью, установленной в п. 5.2 настоящего технического задания. Время оказания услуг согласовывается с Заказчиком.

7.2. Сроком окончания оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения, является дата подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.

**8. Гарантийные обязательства.**

8.1. Гарантии качества должны распространяться на все услуги, оказанные Исполнителем. Гарантийный срок устанавливается на 6 месяцев с даты подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.

8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата услуг, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем.

8.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие возникновения неисправности отремонтированного оборудования, Исполнитель в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Заместитель главного инженера –
начальник УПБиПК филиала
ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» В.П. Гипич

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень объектов и оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения

| **Наименование установленного оборудования** | **Количество установленного оборудования (шт.)** |
|---|---|
| **системы автоматической пожарной сигнализации** | |
| Административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | |
| Пульт С 2000 | 3 |
| Блок индикации С2000 БИ | 2 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 8 |
| БРО Орфей | 12 |
| АМ Орфей | 165 |
| Блок питания | 16 |
| Извещатель пожарный | 864 |
| Извещатель ручной | 56 |
| Табло Выход | 62 |
| АУПТ | 3 |
| Здание Центрального склада: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | |
| Пульт С 2000-М | 1 |
| Блок индикации С2000 БКИ | 1 |
| ППКОП Сигнал 20П | 1 |
| Оповещатель звуковой Иволга | 2 |
| Извещатель пожарный ИП 101-1А | 52 |
| Извещатель ручной | 2 |
| Табло Выход | 2 |
| Здание Центрального склада (арочный склад): г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | |
| Оповещатель звуковой Иволга | 6 |
| Извещатель пожарный ИП 101-1А | 27 |
| Извещатель пожарный ИП 212-45 | 18 |
| Извещатель ручной | 6 |
| Табло Выход | 6 |
| Смоленский РЭС: г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | |
| Пульт С2000 | 2 |
| Блок индикации С2000 БИ | 2 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 3 |
| Блок питания | 5 |
| Извещатель пожарный | 296 |
| Извещатель ручной | 24 |
| Табло Выход | 35 |
| Звуковой оповещатель | 35 |
| СГ РЭС: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77 | |
| Пульт С2000 | 2 |
| Блок индикации С2000 БИ | 2 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 3 |
| Блок питания | 4 |
| Извещатель пожарный | 354 |
| Извещатель ручной | 34 |
| Табло Выход | 39 |
| Звуковой оповещатель | 39 |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Вяземский РЭС: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 113 | |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 6 |
| Блок индикации С2000БИ | 1 |
| Блок питания | 6 |
| Извещатель пожарный | 350 |
| Извещатель ручной | 47 |
| Табло Выход | 53 |
| Звуковой оповещатель | 14 |
| Гагаринский РЭС: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Первомайская, д. 14а | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 69 |
| Извещатель ручной | 8 |
| Табло Выход | 8 |
| Звуковой оповещатель | 8 |
| Сычевский сельский РЭС: Смоленская обл., Сычевский муниципальный округ, Елмановский сельский округ, д. Малое Яковцево | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 111 |
| Извещатель ручной | 8 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 8 |
| Новодугинский РЭС: Смоленская обл., с. Новодугино, ул. Энергетиков, д. 1-а | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 41 |
| Извещатель ручной | 4 |
| Табло Выход | 4 |
| Звуковой оповещатель | 3 |
| Темкинский РЭС: Смоленская обл., Темкинский муниципальный округ, п. Темкино, ул. Энергетиков, д. 10 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 36 |
| Извещатель ручной | 4 |
| Табло Выход | 3 |
| Звуковой оповещатель | 4 |
| Угранский РЭС: Смоленская область, п. Угра, ул. Ленина, д. 66 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 82 |
| Извещатель ручной | 11 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| Касплянский участок Смоленского РЭС: Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, пос. Каспля-2, ул. Энергетиков, д. 1 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Извещатель пожарный | 97 |
| Извещатель ручной | 10 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| Велижский РЭС: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 1 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 92 |
| Извещатель ручной | 9 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 8 |
| Демидовский РЭС: Смоленская обл., г. Демидов, ул. Хренова, д. 13 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 92 |
| Извещатель ручной | 11 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| Руднянский РЭС: Смоленская обл., г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 2 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 96 |
| Извещатель ручной | 11 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| Краснинский РЭС: Смоленская обл., п. Красный, ул. Ленина, д. 28 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 87 |
| Извещатель ручной | 11 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| Сафоновский РЭС: г. Сафоново, ул. муниципальный округная подстанция | |
| ППКОП Сигнал | 7 |
| ППКОП КОРУНД 1ИМ (взрывозащищенном исполнении) | 1 |
| Блок питания | 6 |
| Извещатель пожарный | 472 |
| Извещатель пожарный ИПДЛ-52М | 8 |
| Извещатель ручной | 48 |
| Табло Выход | 60 |
| Глинковский РЭС: Смоленская обл., п. Глинка, ул. Мира, д. 1-А | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 62 |
| Извещатель ручной | 5 |
| Табло Выход | 8 |
| Звуковой оповещатель | 4 |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Ельнинский РЭС: Смоленская обл., г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 3 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 98 |
| Извещатель ручной | 5 |
| Табло Выход | 7 |
| Звуковой оповещатель | 7 |
| Духовщинский РЭС: Смоленская обл., г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 2 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 98 |
| Извещатель ручной | 8 |
| Табло Выход | 8 |
| Звуковой оповещатель | 8 |
| Пречистенский участок Духовщинского РЭС: Смоленская обл., Духовщинский муниципальный округ, д. Верешковичи, д. 1 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 43 |
| Извещатель ручной | 3 |
| Табло Выход | 3 |
| Звуковой оповещатель | 2 |
| Холм-Жирковский РЭС: Смоленская обл., п. Холм-Жирковский, ул. Садовая, д. 67 | |
| ППКОП Гранит | 2 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 101 |
| Извещатель ручной | 8 |
| Табло Выход | 10 |
| Звуковой оповещатель | 6 |
| Кардымовский РЭС: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Марьинская, д. 2-в | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 60 |
| Извещатель ручной | 5 |
| Табло Выход | 6 |
| Звуковой оповещатель | 5 |
| Дорогобужский РЭС: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 33-а | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 64 |
| Извещатель ручной | 6 |
| Табло Выход | 9 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| Ярцевский РЭС: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Горького, д. 1 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 132 |
| Извещатель ручной | 16 |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Табло Выход | 8 |
| Звуковой оповещатель | 9 |
| ПС Ярцево-1: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Горького, д. 1 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания ИВЭПР 12/3,5х17-Р БР | 1 |
| Извещатель пожарный | 28 |
| Извещатель ручной | 12 |
| Оповещатель звуковой Иволга | 12 |
| Оповещатель комбинированный Маяк-12К | 1 |
| Блок расширения шлейфов сигнализации | 1 |
| Табло Выход | 10 |
| Табло Выход вниз по лестнице | 2 |
| База Рославльского РЭС: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энергетиков, д. 18-а | |
| Пульт С2000 | 2 |
| Блок индикации С2000 БИ | 2 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 5 |
| Блок питания | 6 |
| Извещатель пожарный | 349 |
| Извещатель ручной | 37 |
| Табло Выход | 4 |
| **ГЩУ ПС Десногорск,** Смоленская обл., г. Десногорск | |
| ППК С2000-4 | 1 |
| Извещатель пожарный | 28 |
| Извещатель ручной | 4 |
| Табло Выход | 4 |
| Блок питания | 1 |
| Смоленская обл., г.Десногорск, коммунально-складская зона, База РПБ | |
| ППКОП Сигнал-2ЛМ | 1 |
| Извещатель пожарный ИП 101-1А | 10 |
| Извещатель пожарный ручной ИР1 | 2 |
| Смоленская обл., г.Десногорск, коммунально-складская зона, ЦРП-2, Мастерская по обслуживанию спец.оборудования | |
| Пульт С 2000-М | 1 |
| Пульт С2000-4 | 1 |
| Извещатель пожарный ИП 212-141 | 15 |
| РИП-12 | 1 |
| Смоленская область, г. Десногорск, коммунально-складская зона, база "Жилстрой", здание административного корпуса | |
| Пульт С2000-М | 1 |
| Контроллер КДЛ | 2 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | 26 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 АМ | 4 |
| РИП-24 | 1 |
| Починковский РЭС: Смоленская обл., г. Починок, пер. Терешковой, д. 19 | |
| ППКОП Гранит | 3 |
| Блок питания | 2 |
| Извещатель пожарный | 108 |
| Извещатель ручной | 11 |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Табло Выход | 15 |
| Звуковой оповещатель | 12 |
| Екимовичский участок Рославльского РЭС: Смоленская обл., Рославльский муниципальный округ, с. Екимовичи, ул. Советская, ПС Екимовичи | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 55 |
| Извещатель ручной | 3 |
| Табло Выход | 4 |
| Звуковой оповещатель | 3 |
| Ершичи РЭС: Смоленская обл., с. Ершичи, ул. Подстанция | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 69 |
| Извещатель ручной | 10 |
| Табло Выход | 13 |
| Звуковой оповещатель | 13 |
| Хиславичи РЭС: Смоленская обл., пос. Хиславичи, ул. Энергетиков, д. 5 | |
| ППКОП Сигнал | 2 |
| Блок питания | 2 |
| Извещатель пожарный | 68 |
| Извещатель ручной | 8 |
| Табло Выход | 6 |
| Звуковой оповещатель | 6 |
| Шумячи РЭС: Смоленская обл., п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 23 | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 62 |
| Извещатель ручной | 6 |
| Табло Выход | 6 |
| Звуковой оповещатель | 4 |
| Монастырщина РЭС: Смоленская обл., пос. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 1-б | |
| ППКОП Гранит | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Извещатель пожарный | 70 |
| Извещатель ручной | 8 |
| Табло Выход | 7 |
| Звуковой оповещатель | 6 |
| Стодолищенский участок Починковского РЭС: Смоленская обл., пос. Стодолище, ул. Советская подстанция | |
| ППКОП Сигнал 20 | 2 |
| Блок питания | 2 |
| Извещатель пожарный | 110 |
| Извещатель ручной | 13 |
| Табло Выход | 12 |
| Звуковой оповещатель | 11 |
| ПКУ С2000 | 1 |
| **охранная сигнализация** | |
| Административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Пульт С2000 | 1 |
| Блок индикации С2000 БИ | 1 |
| Блок питания | 6 |
| Извещатель объемный | 176 |
| Извещатель акустический | 192 |
| Извещатель магнитоконтактный | 354 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 8 |
| Здание Центрального склада: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | |
| Пульт С2000М | 1 |
| Блок индикации С2000 БКИ | 1 |
| Извещатель инфракрасный объемный Фотон | 9 |
| Извещатель звуковой Астра-С | 7 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 1 |
| Здание Центрального склада (арочный склад): г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | |
| Извещатель инфракрасный объемный Фотон | 10 |
| Извещатель звуковой Астра-С | 19 |
| Извещатель инфракрасный Фотон | 2 |
| Извещатель магнитоконтактный | 4 |
| Смоленский РЭС: г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | |
| Пульт С2000 | 1 |
| Блок индикации С2000 БИ | 1 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 4 |
| Блок питания | 6 |
| Извещатель объемный | 38 |
| Извещатель акустический | 8 |
| Извещатель магнитоконтактный | 68 |
| Сафоновский РЭС: г. Сафоново, ул. муниципальный округная подстанция | |
| Пульт С2000 | 1 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 2 |
| Охранная станция | 3 |
| Блок питания | 2 |
| Извещатель объемный | 42 |
| Извещатель акустический | 34 |
| Извещатель магнитоконтактный | 86 |
| База Рославльского РЭС: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энергетиков, д. 18-а | |
| Пульт С2000 | 1 |
| Блок индикации С2000 БИ | 1 |
| ППКОП Сигнал 20П SMD | 2 |
| Блок питания | 6 |
| Извещатель объемный | 30 |
| Извещатель акустический | 34 |
| Извещатель магнитоконтактный | 78 |
| **охранно-пожарная сигнализация** | |
| ПС 110/10кВ «Феникс»: г. Смоленск, Индустриальный парк в муниципальный округе ТЦ «Метро» | |
| Блок защитный сетевой БЗС | 1 |
| Пульт С2000-М | 1 |
| Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам GSM УО-4С исп.02 | 1 |

| Наименование установленного оборудования | Количество установленного оборудования (шт.) |
|---|---|
| Резервный источник питания РИП-12 исп.01 | 2 |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп.01 | 1 |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | 1 |
| Бокс-12 исп.01 | 1 |
| Оповещатель звуковой Свирель-2 исп.03 | 1 |
| Оповещатель световой Люкс-12МС, Люкс-24МС | 2 |
| Извещатель охранный Фотон-Ш | 2 |
| Прибор ПК Сигнал-10 | 1 |
| Извещатель охранный ИО209-11 СПЭК-5 | 8 |
| **автоматические установки пожаротушения** | |
| Помещение ЦОД, административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | |
| С2000-АСПТ | 1 |
| С2000-ПТ | 1 |
| С2000-4 | 1 |
| С2000-СП1 | 3 |
| БЛИК-С-24 Автоматика откл | 1 |
| БЛИК-С-24 Газ Не входи | 1 |
| БЛИК-С-24 Газ Уходи | 1 |
| Помещение архива, административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | |
| С2000-АСПТ и С2000 | 1 |
| С2000-СП | 1 |
| ИП-212-58 | 6 |
| АСТО-12/1-2 Световой пожарный оповещатель “Газ! Не входи!”/”Автоматика отключена!”, 24В. Двойной | 1 |
| АСТО-12С/1 Светозвуковой оповещатель “Газ! Уходи!”, 24В Источник резервного питания ИРПА-124/1-3 | 1 |
| Помещение ЦУС, административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 | |
| УКА 12.5/1 Исп.24 Г Т | 1 |
| ИП-212-58 | 6 |
| АСТО-12/1-2 Световой пожарный оповещатель “Газ! Не входи!”/”Автоматика отключена!”, 24В. Двойной | 1 |
| АСТО-12С/1 Светозвуковой оповещатель “Газ! Уходи!”, 24В Источник резервного питания ИРПА-124/1-3 | 1 |