“УТВЕРЖДАЮ”
Заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «БрянскЭлектро»

С.Л. Поляков

«_____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству переходов методом продавливания для прокладки участка (от КЛ 6 кВ ТП-62– ТП-526, длинной- 81 метр) КЛ от Ф.613 РП-1 ПС «Советская», г. Брянск, Советский район (инв. № 000014590) по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пересечение пр – т Ст. Димитрова и ул. Пересвета в целях обеспечения надежного электроснабжения социально - значимых и других объектов г. Брянска.

1. Общие требования.

1.1. ООО «БрянскЭлектро» производит закупку на выполнение работ по устройству переходов методом продавливания для прокладки участка (от КЛ 6 кВ ТП-62– ТП-526, длинной- 81 метр) КЛ от Ф.613 РП-1 ПС «Советская», г. Брянск, Советский район (инв. № 000014590) по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пересечение пр – т Ст. Димитрова и ул. Пересвета в целях обеспечения надежного электроснабжения социально - значимых и других объектов г. Брянска.

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
43.12.11.160 42.11.20.290	Не применяются

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3. Все строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно ГОСТ и ТУ.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

1.5. Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно - монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД):

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н);
- ГОСТ Р 50597- 2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса.

3. Требование к проведению СМР.

3.1. Общий состав работ:

3.1.1. выполнить прокол общей протяженностью L= 81 м. методом продавливания в местах пересечения кабельной линии с подземными коммуникациями и проезжей частью улицы;

3.1.2. глубину заложения прокола определить с учетом глубины залегания пересекаемых коммуникаций, основания проезжей части. Расстояние по вертикали до оси прокола-не менее 1 метра от оси коммуникаций;

3.1.3. заложить в прокол полиэтиленовую трубу, наружным d 110мм, толщина стенки 10 мм, длина трубы L= 81 м. (с запасом в обе стороны по 1 м.);

3.1.4. концы труб уплотнить водонепроницаемым материалом (установить заглушки);

3.1.5. тротуарное или дорожное покрытие, нарушенное в ходе проведения ремонтных работ на КЛ, должно быть восстановлено в соответствии с его первоначальными характеристиками.

3.2. Основные требования к Подрядчику при производстве работ:

3.2.1. оформлять землеустроительные работы на период строительства;

3.2.2. осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР;

3.2.3. комплекс СМР производить согласно нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

3.2.4. закупать и поставлять оборудование и материалы, утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

3.2.5. оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;

3.2.6. самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;

3.2.7. выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями;

3.2.8. согласовывать с ООО «БрянскЭлектро» все изменения проектных решений,

возникающие в процессе строительства;

3.2.9. применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

3.2.10. вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению строительства объекта;

3.2.11. представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

4. Правила контроля и приемки работ.

4.1. Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к конкурсной документации), действующим законодательством и действующими регламентами.

5. Требования к оборудованию и материалам.

Общие требования:

5.1. всё применяемое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ООО «БрянскЭлектро»;

5.2. для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования - наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

5.3. по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 – 2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

5.4. оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).

6. Требования к подрядной организации:

6.1. обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных и строительно-монтажных работ;

6.2. иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а также опыт проектирования аналогичных объектов не менее 3 лет;

6.3. привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;

6.4. выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.

7. Правила контроля и приемки работ.

7.1. Приемку монтажных работ осуществляет Заказчик, в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и

исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

7.2. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении монтажных и пусконаладочных работ, возлагается на подрядную организацию.

8. Комплектация работ оборудованием и материалами:

8.1. Комплектацию работ материалами необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью монтажных работ в сроки, установленные договором.

9. Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

9.1. С момента заключения Договора по 31.12.2026 года по заявке Заказчика. Выполнение работ в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика

10. Оплата и финансирование реконструкции.

10.1. Оплата производится на основании подписанных актов о выполненных работ (КС- 2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

11. Гарантии исполнителя строительных работ.

11.1. Подрядная строительная организация гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации (отсутствие разрушений асфальтобетонного покрытия, а также провалов, просадок глубиной более 3-х сантиметров, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93, СНиП 3.0603-85).

11.2. Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие выполненных работ требованиям НТД в течение не менее 3 лет с момента подписания актов выполненных работ (КС- 2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами Д.Н. Сидоров